令和　7年度	工　事 番　号　07-354	書　類 番　号	

管理者		次長		課長		課長代理		T・L		担当		検算		

設　計　書

工　事　名	宮田町一丁目地区口径150から50粍配水管改良工事	工 事 場 所	高槻市　宮田町一丁目　地内		
路線・河川名		完 成 期 限	令和　　年　月　日	所要日数	日

設 計 大 要	当　　初	変　　更
	DIP(GX)φ150 L=23m DIP(GX)φ100 L=85m DIP(S50)φ50 L=20m 撤去工 L=220m 既設連絡 一式	

設 計 金 額	金　　円他	内　　訳	支給材料費　金　　円他 工事請負対象額　金　　円他

高槻市水道部

(TM0001-0)

総　　括　　表

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接工事費				式	1		(　　)	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		準備費		式	1			
			管路設計図等作成費	式	1			第17号内訳表,A4000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

高槻市水道部

(TM0001-0)

総　　括　　表

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第18号内訳表,A88888//1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

高槻市水道部

(TM0001-0)

直 接 工 事 費 集 計 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
A路線 配水管布設工事							(　　)	Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳表,AZ0003//2
	管工			式	1	(　　)	(　　)	第2号内訳表,AZ0004//10
A路線 給水管工事							(　　)	Y10001//2
	土工			式	1			第3号内訳表,AZ0006//2
	管工			式	1	(　　)	(　　)	第4号内訳表,AZ0007//2
A路線 撤去工事				式				Y10001//3
	土工			式	1			第5号内訳表,AZ0009//1
	管工			式	1			第6号内訳表,AZ0004//3
B路線 配水管布設工事							(　　)	Y10001//4

高槻市水道部

(TM0001-0)

直 接 工 事 費 集 計 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	管工			式	1	(　　)	(　　)	第7号内訳表,AZ0004//4
B路線 撤去工事				式				Y10001//6
	土工			式	1			第8号内訳表,AZ0009//2
	管工			式	1			第9号内訳表,AZ0004//5
C路線 配水管布設工事							(　　)	Y10001//7
	土工			式	1			第10号内訳表,AZ0003//4
	管工			式	1	(　　)	(　　)	第11号内訳表,AZ0004//6
C路線 給水管工事							(　　)	Y10001//8
	土工			式	1			第12号内訳表,AZ0006//4
	管工			式	1	(　　)	(　　)	第13号内訳表,AZ0007//4

高槻市水道部

(TM0001-0)

直 接 工 事 費 集 計 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
C路線 撤去工事								Y10001//9
	土工			式	1			第14号内訳表,AZ0009//3
	管工			式	1			第15号内訳表,AZ0004//7
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第16号内訳表,AZ9301//1
直接工事費計							(　　)	

高槻市水道部

(TM0001-0)

A路線 配水管布設工事
第1号内訳表の1
AZ0003-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	160				第1号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	48				第2号表,SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	36				第3号表,SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	14				第4号表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	2				第5号表,SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	19				第6号表,SX1010//3
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3	m3	2				第7号表,SX1030//4
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	ＤＩＤ区域内 運搬距離9.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	5				第8号表,SX1036//2
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.28BH　DT4t	m3	31				第9号表,SX1035//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	48				第10号表,SX1070//1

高槻市水道部

(TM0001-0)

A路線 配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0003-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

A路線 配水管布設工事
第2号内訳表
AZ0004-0000-10

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付工	φ100/L=m/材工共	式	1	(　　)	(　　)		第11号表,S0100//5
鋳鉄管吊込み据付工	φ50/L=m/材工共	式	1	(　　)	(　　)		第12号表,S0100//4
弁室築造工（鉄蓋・桝・VP・BT・NT含）	H=0.7m	箇所	7				第13号表,SZ9001//1
弁設置工(管材含)	φ50	箇所	5	(　　)	(　　)		第14号表,SZ9011//1
弁設置工(管材含)	φ100	箇所	2	(　　)	(　　)		第15号表,SZ9011//2
栓室築造工(管材・鉄蓋・ﾚｼﾞｺﾝ枠・BT含)	φ100 H=0.7m	箇所	2	(　　)	(　　)		第16号表,SZ9021//1
水入れ工（材料共）	φ150×50	箇所	1	(　　)	(　　)		第17号表,SZ9041//11
仮ﾄﾞﾚﾝ設置工	φ50(S50形) 材工共	箇所	1	(　　)	(　　)		第18号表,SZ4055//9
合　　計		式	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

A路線 給水管工事
第3号内訳表の1
AZ0006-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	32				第1号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	10				第2号表,SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	6				第3号表,SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	3				第4号表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.5				第5号表,SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	3				第6号表,SX1010//3
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3	m3	0.5				第7号表,SX1030//4
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	ＤＩＤ区域内 運搬距離9.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	1				第8号表,SX1036//2
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.28BH　DT4t	m3	6				第9号表,SX1035//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	10				第10号表,SX1070//1

高槻市水道部

(TM0001-0)

A路線 給水管工事
第3号内訳表の2
AZ0006-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

A路線 給水管工事
第4号内訳表
AZ0007-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
分水栓取付工（材料含）	φ50×20	箇所	3	( )	( )		第19号表,SZ9111//88
分水栓取付工（材料含）	φ100×20	箇所	5	( )	( )		第20号表,SZ9111//5
ポリエチレン管据付工	φ20	m	16	( )	( )		第21号表,SZ9111//20
道路接続工（材料含）	φ20 止水栓交換	箇所	7	( )	( )		第22号表,SZ9111//25
ﾒｰﾀｰ廻り改良工	φ13 先行整備 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換	箇所	1	( )	( )		第23号表,SZ3055//3
合　　計		式	1		( )		

高槻市水道部

(TM0001-0)

A路線 撤去工事
第5号内訳表
AZ0009-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	222				第1号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	72				第2号表,SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	87				第3号表,SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	22				第4号表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	53				第5号表,SX1010//2
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3	m3	4				第7号表,SX1030//4
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	ＤＩＤ区域内 運搬距離9.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	7				第8号表,SX1036//2
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.28BH　DT4t	m3	81				第9号表,SX1035//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	72				第10号表,SX1070//1
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

A路線 撤去工事
第6号内訳表
AZ0004-0000-03

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150㎜	m	20				第24号表,SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100㎜	m	62				第25号表,SS0111//2
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75㎜以下	m	29				第26号表,SS0111//3
鋳鉄管切断工（撤去時）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)　φ150㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	3				第27号表,SX0411//1
鋳鉄管切断工（撤去時）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)　φ100㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	12				第28号表,SX0411//3
鋳鉄管切断工（撤去時）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)　φ75㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	5				第29号表,SX0411//2
現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	2				第30号表,SZ1070//1
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

B路線 配水管布設工事
第7号内訳表
AZ0004-0000-04

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
栓室築造工(管材・鉄蓋・ﾚｼﾞｺﾝ枠・BT含)	φ150 H=0.7m	箇所	1	(　　)	(　　)		第31号表,SZ9021//17
ドレン設置工(管材含)	φ50(HI)×50 弁室材料含まず	箇所	2	(　　)	(　　)		第32号表,SZ9031//5
弁室築造工 (鉄蓋・桝・VP・BT・NT含)	H=0.7m	箇所	1				第13号表,SZ9001//1
弁室築造工 (鉄蓋・桝・VP・BT・NT含)	H=1.2m	箇所	1				第33号表,SZ9001//5
合　　計		式	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

B路線 撤去工事
第8号内訳表
AZ0009-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	122				第1号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	37				第2号表,SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	49				第3号表,SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	11				第4号表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	25				第5号表,SX1010//2
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3	m3	2				第7号表,SX1030//4
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	ＤＩＤ区域内 運搬距離9.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	4				第8号表,SX1036//2
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.28BH　DT4t	m3	46				第9号表,SX1035//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	37				第10号表,SX1070//1
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

B路線 撤去工事
第9号内訳表
AZ0004-0000-05

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150㎜	m	3				第24号表,SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75㎜以下	m	58				第26号表,SS0111//3
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ75㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	11				第29号表,SX0411//2
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

C路線 配水管布設工事
第10号内訳表の1
AZ0003-0000-04

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	96				第1号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	29				第2号表,SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	23				第3号表,SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	9				第4号表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1				第5号表,SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	12				第6号表,SX1010//3
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3	m3	1				第7号表,SX1030//4
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	ＤＩＤ区域内 運搬距離9.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	3				第8号表,SX1036//2
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.28BH　DT4t	m3	20				第9号表,SX1035//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	29				第10号表,SX1070//1

高槻市水道部

(TM0001-0)

C路線 配水管布設工事
第10号内訳表の2
AZ0003-0000-04

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

C路線 配水管布設工事
第11号内訳表
AZ0004-0000-06

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付工	φ100/L=m/材工共	式	1	( )	( )		第34号表,S0100//3
鋳鉄管吊込み据付工	φ150/L=m/材工共	式	1	( )	( )		第35号表,S0150//3
弁室築造工（鉄蓋・桝・VP・BT・NT含）	H=0.7m	箇所	1				第36号表,SZ9001//11
弁設置工(管材含)	φ100	箇所	1	( )	( )		第37号表,SZ9011//10
水入れ工（材料共）	φ100×50	箇所	1	( )	( )		第38号表,SZ9041//12
水入れ工（材料共）	φ150×50	箇所	1	( )	( )		第39号表,SZ9041//8
仮ﾄﾞﾚﾝ設置工	φ100 材工共	箇所	1	( )	( )		第40号表,SZ4055//1
仮ﾄﾞﾚﾝ設置工	φ150 材工共	箇所	1	( )	( )		第132号表,SZ4055//2
合　　計		式	1		( )		

高槻市水道部

(TM0001-0)

C路線 給水管工事
第12号内訳表の1
AZ0006-0000-04

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20				第1号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	6				第2号表,SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	4				第3号表,SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	2				第4号表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.3				第5号表,SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	2				第6号表,SX1010//3
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3	m3	0.3				第7号表,SX1030//4
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	ＤＩＤ区域内 運搬距離9.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	1				第8号表,SX1036//2
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.28BH　DT4t	m3	3				第9号表,SX1035//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	6				第10号表,SX1070//1

高槻市水道部

(TM0001-0)

C路線 給水管工事
第12号内訳表の2
AZ0006-0000-04

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

C路線 給水管工事
第13号内訳表
AZ0007-0000-04

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
分水栓取付工（材料含）	φ100×20	箇所	2	( )	( )		第41号表,SZ9111//63
分水栓取付工（材料含）	φ100×25	箇所	1	( )	( )		第42号表,SZ9111//64
分水栓取付工（材料含）	φ150×20	箇所	2	( )	( )		第43号表,SZ9111//68
ポリエチレン管据付工	φ20	m	8	( )	( )		第44号表,SZ9111//78
ポリエチレン管据付工	φ25	m	2	( )	( )		第45号表,SZ9111//79
道路接続工（材料含）	φ20 止水栓交換	箇所	2	( )	( )		第46号表,SZ9111//83
ﾒｰﾀｰ廻り改良工	φ20 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換	箇所	2	( )	( )		第47号表,SZ3055//4
ﾒｰﾀｰ廻り改良工	φ25 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換	箇所	1	( )	( )		第48号表,SZ3055//5
合　　計		式	1		( )		

高槻市水道部

(TM0001-0)

C路線 撤去工事
第14号内訳表
AZ0009-0000-03

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	96				第1号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	32				第2号表,SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	41				第3号表,SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	10				第4号表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	25				第5号表,SX1010//2
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3	m3	2				第7号表,SX1030//4
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	ＤＩＤ区域内 運搬距離9.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	3				第8号表,SX1036//2
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.28BH　DT4t	m3	39				第9号表,SX1035//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	32				第10号表,SX1070//1
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

C路線 撤去工事
第15号内訳表
AZ0004-0000-07

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	23				第24号表,SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	25				第25号表,SS0111//2
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	4				第27号表,SX0411//1
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ100mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	4				第28号表,SX0411//3
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

交通管理工
第16号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	107				R4401
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

内訳書

第17号内訳表
A4000-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
設計協議	調査業務 小口径布設替詳細設計	業務	1				第165号表,S7777//1
現地調査	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.19				第166号表,S7777//2
図面作成	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.19				第167号表,S7777//3
数量計算	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.19				第168号表,S7777//4
審査	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.19				第169号表,S7777//5
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

内訳書

第18号内訳表
A88888-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管(ｽｸﾗｯﾌﾟ) ﾍﾋﾞｰHS		t	5.1				K6100
合　　計		式	1				

高槻市水道部

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ：

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価表

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		15.42					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	10.49		Q2082/10	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10
R		57.13					
R1	特殊作業員	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		27.45					
Z1	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	23.29		J2408	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	2.83		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単位当り						

(TM0001-0)

第2号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工　100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間					第49号表,SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第3号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込　100m3当り単価表

種別：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間					第49号表,SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第4号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間					第49号表,SM025//1
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第50号表,SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第5号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-30	m3	127				T0546
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間					第49号表,SM025//1
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第50号表,SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第6号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間					第49号表,SM025//1
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第50号表,SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第7号表
SX1030-0000-04

残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)　1m3当り単価表

種別：ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km
形状：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t、2次0.28m3
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=13.2km As塊 DID区域内	m3	1				第51号表,SS1030//10
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第8号表
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)　1m3当り単価表

種別：DID区域内 運搬距離9.5km 良好(舗装道)
形状：積込2次0.28m3、DT4t車
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第52号表,SS1030//11
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第9号表
SX1035-0000-05

残土処分工　1m3当り単価表

種別：ＤＩＤ区域内 距離3.7km
形状：0.28BH　DT4t
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第53号表,SS1030//12
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第10号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工)　100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
形状：仕上厚5cm　車道及び路肩
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車	t	12.573				第54号表,SY9010//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	ﾘｯﾄﾙ	126				T0772
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日				15	第55号表,SM091//1
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日				15	第56号表,SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合　計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

第11号表の1
S0100-0000-05

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ100×4000(内面粉体塗装)	本	19.7	(　　)	(　　)		DA04100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ100×φ75	個	0.12	(　　)	(　　)		DAA2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ100×φ100	個	0.15	(　　)	(　　)		DAA2101
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	JWWA G121 φ100×φ75(GF7.5K)	個	0.05	(　　)	(　　)		DAG2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ100×φ75	個	0.13	(　　)	(　　)		DAB1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ150×φ100	個	0.08	(　　)	(　　)		DAB1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ100	個	0.65	(　　)	(　　)		DAC1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ100	個	1.38	(　　)	(　　)		DAC2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ100	個	0.53	(　　)	(　　)		DAC3100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ100	個	0.45	(　　)	(　　)		DAC4100

第11号表の2
S0100-0000-05

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ100	個	0.66	(　　)	(　　)		DAC5100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ100×300	個	0.12	(　　)	(　　)		DAP1100//1
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ100×450	個	0.1	(　　)	(　　)		DAP1101//1
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ100	個	0.41	(　　)	(　　)		DAK1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ100	個	0.04	(　　)	(　　)		DAN4100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	4.45	(　　)	(　　)		DQ02100
GX形 ﾗｲﾅ	JWWA G121 φ100	個	5.22	(　　)	(　　)		DQ55100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ100	組	0.79	(　　)	(　　)		DQ04100
GX形 切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ	JWWA G121 φ100	個	3.14	(　　)	(　　)		DQ60100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 3種 直管	JIS G5526 φ100×4000(ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)	本	0.06	(　　)	(　　)		D101100//1

(TM0001-0)

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

第11号表の3
S0100-0000-05

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.02	(　　)	(　　)		D1C3100
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.08	(　　)	(　　)		D1C2100
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.02	(　　)	(　　)		D1C1100
K形 挿し受片落管	JIS G5527 φ100×φ75(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.02	(　　)	(　　)		D1B2100
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾞﾑ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	組	0.11	(　　)	(　　)		D1N2100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.02	(　　)	(　　)		D1K1100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXﾀｲﾌﾟ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ100 ﾎﾞﾙﾄ長：GXﾀｲﾌﾟ	組	0.26	(　　)	(　　)		DE02100
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JWWA K158 φ100	m	77.18				DZ1020
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	77.18				DX04750
埋設標識ｼｰﾄ	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ折り込み	m	77.18				DX04760

第11号表の4
S0100-0000-05

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	77.18				第57号表,SS0110//2
ＧＸ形継手接合工	直管　φ100mm	口	19.61				第58号表,SS0165//5
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ100mm	口	4.45				第59号表,SS0165//6
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ100mm	口	0.79				第60号表,SS0165//7
ＧＸ継手挿口加工工	φ100 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	3.13				第61号表,SS0175//2
鋳鉄管切断工	φ100mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	0.25				第62号表,SX0410//2
鋳鉄管切断･溝切り加工工	φ100mm ＧＸ形/2工程(専用工具使用)	口	3.14				第63号表,SX0420//2
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	100mm Ｋ形 普通押輪	口	0.02				第64号表,SX0130//5
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	100mm Ｋ形 離脱防止押輪	口	0.42				第65号表,SX0130//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ	m	77.18				第66号表,SX0200//2

(TM0001-0)

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

第11号表の5
S0100-0000-05

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	77.18				第67号表,SS0770//2
管明示ｼｰﾄ工		m	77.18				第68号表,SS0780//1
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

第12号表の1
S0100-0000-04

種別：
形状：φ50/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ50×4000(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体)	本	6	(　　)	(　　)		DS06050
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ100×φ75	個	1	(　　)	(　　)		DAB2100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ75	組	1	(　　)	(　　)		DQ02075
S50形 挿(GX)受片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ75×φ50	個	1	(　　)	(　　)		DSB2050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ50	個	2	(　　)	(　　)		DSC2050
異種管継手 S50形-鋼管(HIVP)	SUSボルト φ50	個	1	(　　)	(　　)		DSQ1050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭B･N φ50(普通押輪)	組	5	(　　)	(　　)		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭B･N φ50(抜け止め押輪)	組	4	(　　)	(　　)		DW03050
S50形 ﾗｲﾅ	JDPA G 1052 φ50	個	1	(　　)	(　　)		DW55050
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	3				DX04750

高槻市水道部

第12号表の2
S0100-0000-04

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ50/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	3	(　　)	(　　)		E201050
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E7C1050
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ75mm以下	m	22.2				第69号表,SS0110//1
Ｓ50形継手接合工	直管	口	5				第70号表,SS0168//2
Ｓ50形継手接合工	抜止め押輪	口	3				第71号表,SS0168//1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50mm	m	3				第72号表,SS0320//1
ＴＳ継手工	φ50mm	口	6				第73号表,SS0330//1
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	50mm S50形 普通押輪	口	1				第74号表,SX0130//6
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	50mm 鋼管(HIVP) 普通押輪	口	1				第75号表,SX0130//7
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	75mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ	m	0.4				第76号表,SX0200//10

(TM0001-0)

第12号表の3
S0100-0000-04

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ50/L=m/材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ	m	21.8				第77号表,SX0200//9
鋳鉄管切断工	φ50mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	1				第78号表,SX0410//6
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	25.5				第79号表,SZ0005//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	0.4				第57号表,SS0110//2
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ75mm	口	1				第80号表,SS0165//2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ	m	0.4				第81号表,SX0200//6
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

高槻市水道部

第13号表
SZ9001-0000-01

弁室築造工（鉄蓋・桝・VP・BT・NT含）　1箇所当り単価表

種別：H=0.7m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第82号表,SZ0035//1
鉄蓋(仕切弁 ﾚｼﾞｺﾝ桝用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示ｷｬｯﾌﾟ含む	個	1				HW01011
ﾚｼﾞｺﾝ桝(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
ﾚｼﾞｺﾝ桝(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁鉄蓋ﾚｼﾞｺﾝ桝用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ﾊﾞﾙﾌﾞ用	JIS K6741 φ250	m	0.4				HW60120
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第14号表
SZ9011-0000-01

弁設置工(管材含)　1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭B･N φ50(抜け止め押輪)	組	1	(　　)	(　　)		DW03050
S50形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ50(10.0K)	個	1	(　　)	(　　)		H122050
Ｓ50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第71号表,SS0168//1
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ50mm たて型	基	1				第83号表,SS0460//1
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	0.5				第79号表,SZ0005//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第15号表
SZ9011-0000-02

弁設置工(管材含)　1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	1	(　　)	(　　)		DQ02100
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ100(10.0K)	個	1	(　　)	(　　)		H122100
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ100mm	口	1				第59号表,SS0165//6
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	1				第84号表,SS0460//2
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	0.5				第79号表,SZ0005//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

第16号表の1
SZ9021-0000-01

栓室築造工(管材・鉄蓋・ﾚｼﾞｺﾝ枠・BT含)　1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：H=0.7m
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	JWWA G121 φ100×φ75(GF7.5K) 浅層埋設	個	1	(　　)	(　　)		DAH6100
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ﾎﾞﾙﾄ φ75 (SUS304)	組	2	(　　)	(　　)		DN06075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	1	(　　)	(　　)		DQ02100
ﾘﾌﾄ型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面ｴﾎﾟｷｼ	個	1	(　　)	(　　)		H380075
ﾎﾞｰﾙ式補修弁	JWWA B126準拠 φ75×200H(RF-GF7.5K) 内外面ｴﾎﾟｷｼ	個	1	(　　)	(　　)		H401077
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	1				HW01040
ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ枠 丸型枡一式　消・空用	JWWA K148　同準拠 200A：200C：40S：30K：ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 470	組	1				HWA0305/1
ＧＸ形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1				第59号表,SS0165//6
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	0.5				第79号表,SZ0005//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	0.5				第57号表,SS0110//2

(TM0001-0)

第16号表の2
SZ9021-0000-01

栓室築造工(管材・鉄蓋・ﾚｼﾞｺﾝ枠・BT含)　1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：H=0.7m
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2				第85号表,SS0140//1
消火栓設置工(人力)	地下式 単口 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除	箇所	1				第86号表,SS0520//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ	m	0.5				第81号表,SX0200//6
栓室築造工(消火栓・空気弁)	ﾚｼﾞｺﾝ丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K	箇所	1				第87号表,SZ0052//1
合　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第17号表
SZ9041-0000-11

水入れ工（材料共）　1箇所当り単価表

種別：φ150×50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HI ｻﾄﾞﾙ分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ150×φ50 仮設	組	1	(　　)	(　　)		L002155//1
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第88号表,SS0710//2
仮ﾄﾞﾚﾝ設置工	φ150 材工共	箇所	1	(　　)	(　　)		第89号表,SZ4055//8
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第18号表
SZ4055-0000-09

仮ﾄﾞﾚﾝ設置工　1箇所当り単価表

種別：φ50(S50形)
形状：材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50㎜	m	2				第72号表,SS0320//1
ＴＳ継手工	φ50㎜	口	6				第73号表,SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50㎜	口	1				第90号表,SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管　50㎜	口	1				第91号表,SS0136//8
Ｓ50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第71号表,SS0168//1
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	10Ｋ　50㎜	口	1				第92号表,SS0140//2
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)	φ50	式	1	(　　)	(　　)		第93号表,SZ4050//9
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第19号表
SZ9111-0000-88

分水栓取付工（材料含）　1箇所当り単価表

種別：φ50×20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
PPｻﾄﾞﾙ分水栓(分止水栓ｿｹｯﾄ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用φ50×φ20 密着ｺｱ含	個	1	(　　)	(　　)		L001050/10
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ50	箇所	1				第94号表,SS0710//4
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第95号表,SS0715//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第20号表
SZ9111-0000-05

分水栓取付工（材料含）　1箇所当り単価表

種別：φ100×20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
PP ｻﾄﾞﾙ分水栓(分止水栓ｿｹｯﾄ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用φ100×φ20 密着ｺｱ含	組	1	(　　)	(　　)		L005100
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第96号表,SS0710//6
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第95号表,SS0715//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第21号表
SZ9111-0000-20

ポリエチレン管据付工　1m当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	(　　)	(　　)		G101020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20mm	m	1				第97号表,SS0350//1
ﾎﾟﾘ管保護工	保温ﾁｭｰﾌﾞ込み φ20	m	1				第98号表,SZ0090//1
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	1				第79号表,SZ0005//1
合　　計		m	1		(　　)		
単 位 当 り		m	1		(　　)		

高槻市水道部

第22号表
SZ9111-0000-25

道路接続工（材料含）　1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
PP継手 ｿｹｯﾄ	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	(　　)	(　　)		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	(　　)	(　　)		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	(　　)	(　　)		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d ｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	1				DX04764
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	1				第99号表,SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第100号表,SS0750//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20mm	口	1				第101号表,SS0220//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第102号表,SZ0075//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

第23号表の1
SZ3055-0000-03

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	(　　)	(　　)		G101020
PP継手 ｴﾙﾎﾞ90°	WSA B 011 φ20	個	1	(　　)	(　　)		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	(　　)	(　　)		L102020
分・止水栓ｿｹｯﾄ	WSA B011 φ20	個	1	(　　)	(　　)		L413020
MT ﾒｰﾀ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ20×φ13 ﾒｰﾀｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	個	2	(　　)	(　　)		L411020
MT ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ含む	個	1	(　　)	(　　)		L406020
HIVP-TS形 ｿｹｯﾄ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	(　　)	(　　)		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	(　　)	(　　)		E201020
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	(　　)	(　　)		E7C1020
HIVP-TS形 異径ｿｹｯﾄ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20×φ13	個	1	(　　)	(　　)		E7B1020

第23号表の2
SZ3055-0000-03

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通ﾚﾝｶﾞ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d ｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	1				DX04764
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20mm	m	1				第97号表,SS0350//1
ﾎﾟﾘ管保護工	保温ﾁｭｰﾌﾞ込み　φ20	m	1				第98号表,SZ0090//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第99号表,SS0360//1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ20mm	m	0.5				第103号表,SS0320//4
ＴＳ継手工	φ13mm	口	1				第104号表,SS0330//4
ＴＳ継手工	φ20mm	口	7				第105号表,SS0330//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20mm	口	3				第101号表,SS0220//2

(TM0001-0)

第23号表の3
SZ3055-0000-03

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第106号表,SS0750//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第102号表,SZ0075//1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第107号表,SP1D210//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第108号表,SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性･砂･砂質･ﾚｷ質土)	m3	0.2				第109号表,SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第110号表,SY0124//1
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t、2次0.13m3	m3	0.03				第111号表,SX1030//3
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第112号表,SX1035//6
ﾓﾙﾀﾙ練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第113号表,SPZ5020//1
ｺﾝｸﾘｰﾄ面金ｺﾞﾃ仕上	手間のみ	m2	0.5				第114号表,SZ5005//1

高槻市水道部

(TM0001-0)

第23号表の4
SZ3055-0000-03

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
諸雑費		式			(　　)		Z9000
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第24号表
SS0111-0000-01

鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第25号表
SS0111-0000-02

鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第26号表
SS0111-0000-03

鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径75㎜以下
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第27号表
SX0411-0000-01

鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り単価表

種別：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ150mm
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第28号表
SX0411-0000-03

鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り単価表

種別：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ100mm
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第29号表
SX0411-0000-02

鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り単価表

種別：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)　φ75mm
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第30号表
SZ1070-0000-01

現場発生品運搬工　1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=2km 1回平均質量=2.6t ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第116号表,SX9500//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第31号表の1
SZ9021-0000-17

栓室築造工(管材・鉄蓋・ﾚｼﾞｺﾝ枠・BT含)　1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：H=0.7m
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	JWWA G121 φ150×φ75(GF7.5K) 浅層埋設	個	1	(　　)	(　　)		DAH6150
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ﾎﾞﾙﾄ φ75 (SUS304)	組	2	(　　)	(　　)		DN06075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ150	組	1	(　　)	(　　)		DQ02150
ﾘﾌﾄ型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面ｴﾎﾟｷｼ	個	1	(　　)	(　　)		H380075
ﾎﾞｰﾙ式補修弁	JWWA B126準拠 φ75×200H(RF-GF7.5K) 内外面ｴﾎﾟｷｼ	個	1	(　　)	(　　)		H401077
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	1				HW01040
ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ枠 丸型枡一式　消・空用	JWWA K148　同準拠 200A：200C：40S：30K：ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 470	組	1				HWA0305/1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ150mm	m	0.5				第117号表,SS0110//5
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2				第85号表,SS0140//1
ＧＸ形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1				第118号表,SS0165//10

(TM0001-0)

第31号表の2
SZ9021-0000-17

栓室築造工(管材・鉄蓋・ﾚｼﾞｺﾝ枠・BT含)　1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：H=0.7m
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
消火栓設置工(人力)	地下式 単口 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除	箇所	1				第86号表,SS0520//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	150mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ	m	0.5				第119号表,SX0200//7
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	0.5				第79号表,SZ0005//1
栓室築造工(消火栓・空気弁)	ﾚｼﾞｺﾝ丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K	箇所	1				第87号表,SZ0052//1
合　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

第32号表の1
SZ9031-0000-05

ドレン設置工(管材含)　1箇所当り単価表

種別：φ50(HI)×50
形状：弁室材料含まず
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	2				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	(　　)	(　　)		E201050
HIVP-TS形 90°ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E7C1050
HIVP-TS形 ｿｹｯﾄ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E7E1050
SP 青銅ｿﾌﾄｼｰﾙ弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	1	(　　)	(　　)		H150050
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	個	2	(　　)	(　　)		L401050
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50mm	m	2				第72号表,SS0320//1
ＴＳ継手工	φ50mm	口	11				第73号表,SS0330//1
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	2				第79号表,SZ0005//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50mm	口	2				第90号表,SS0220//1

(TM0001-0)

第32号表の2
SZ9031-0000-05

ドレン設置工(管材含)　1箇所当り単価表

種別：φ50(HI)×50
形状：弁室材料含まず
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

第33号表
SZ9001-0000-05

弁室築造工（鉄蓋・桝・VP・BT・NT含）　1箇所当り単価表

種別：H=1.2m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第82号表,SZ0035//1
鉄蓋(仕切弁 ﾚｼﾞｺﾝ桝用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示ｷｬｯﾌﾟ含む	個	1				HW01011
ﾚｼﾞｺﾝ桝(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
ﾚｼﾞｺﾝ桝(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁鉄蓋ﾚｼﾞｺﾝ桝用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ﾊﾞﾙﾌﾞ用	JIS K6741 φ250	m	0.9				HW60120
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

第34号表の1
S0100-0000-03

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ100×4000(内面粉体塗装)	本	12.74	(　　)	(　　)		DA04100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ100×φ75	個	0.08	(　　)	(　　)		DAA2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ100×φ100	個	0.09	(　　)	(　　)		DAA2101
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	JWWA G121 φ100×φ75(GF7.5K)	個	0.03	(　　)	(　　)		DAG2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ100×φ75	個	0.08	(　　)	(　　)		DAB1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ150×φ100	個	0.05	(　　)	(　　)		DAB1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ100	個	0.42	(　　)	(　　)		DAC1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ100	個	0.89	(　　)	(　　)		DAC2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ100	個	0.34	(　　)	(　　)		DAC3100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ100	個	0.29	(　　)	(　　)		DAC4100

第34号表の2
S0100-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ100	個	0.42	(　　)	(　　)		DAC5100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ100×300	個	0.07	(　　)	(　　)		DAP1100//3
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ100×450	個	0.06	(　　)	(　　)		DAP1101//3
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ100	個	0.26	(　　)	(　　)		DAK1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ100	個	0.02	(　　)	(　　)		DAN4100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	2.88	(　　)	(　　)		DQ02100
GX形 ﾗｲﾅ	JWWA G121 φ100	個	3.38	(　　)	(　　)		DQ55100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ100	組	0.51	(　　)	(　　)		DQ04100
GX形 切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ	JWWA G121 φ100	個	2.03	(　　)	(　　)		DQ60100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 3種 直管	JIS G5526 φ100×4000(ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)	本	0.04	(　　)	(　　)		D101100//3

第34号表の3
S0100-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.01	(　　)	(　　)		D1C3100
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.05	(　　)	(　　)		D1C2100
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.01	(　　)	(　　)		D1C1100
K形 挿し受片落管	JIS G5527 φ100×φ75(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.01	(　　)	(　　)		D1B2100
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾞﾑ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	組	0.07	(　　)	(　　)		D1N2100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.01	(　　)	(　　)		D1K1100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXﾀｲﾌﾟ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ100 ﾎﾞﾙﾄ長：GXﾀｲﾌﾟ	組	0.17	(　　)	(　　)		DE02100
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JWWA K158 φ100	m	49.93				DZ1020
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	49.93				DX04750
埋設標識ｼｰﾄ	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ折り込み	m	49.93				DX04760

第34号表の4
S0100-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	49.93				第57号表,SS0110//2
ＧＸ形継手接合工	直管　φ100mm	口	12.69				第58号表,SS0165//5
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ100mm	口	2.88				第59号表,SS0165//6
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ100mm	口	0.51				第60号表,SS0165//7
ＧＸ継手挿口加工工	φ100 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	2.03				第61号表,SS0175//2
鋳鉄管切断工	φ100mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	0.16				第62号表,SX0410//2
鋳鉄管切断･溝切り加工工	φ100mm ＧＸ形/2工程(専用工具使用)	口	2.03				第63号表,SX0420//2
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	100mm Ｋ形 普通押輪	口	0.01				第64号表,SX0130//5
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	100mm Ｋ形 離脱防止押輪	口	0.27				第65号表,SX0130//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ	m	49.93				第66号表,SX0200//2

(TM0001-0)

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

第34号表の5
S0100-0000-03

種別：
形状：φ100/L=m/材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	49.93				第67号表,SS0770//2
管明示ｼｰﾄ工		m	49.93				第68号表,SS0780//1
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

第35号表の1
S0150-0000-03

種別：
形状：φ150/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ150×5000(内面粉体塗装)	本	10.71	(　　)	(　　)		DA04150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ150×φ75	個	0.05	(　　)	(　　)		DAA2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ150×φ100	個	0.1	(　　)	(　　)		DAA2151
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ150×φ150	個	0.19	(　　)	(　　)		DAA2152
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	JWWA G121 φ150×φ75(GF7.5K)	個	0.07	(　　)	(　　)		DAG2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ150×φ100	個	0.16	(　　)	(　　)		DAB1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ150	個	0.62	(　　)	(　　)		DAC1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ150	個	1.15	(　　)	(　　)		DAC2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ150	個	0.57	(　　)	(　　)		DAC3150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ150	個	0.31	(　　)	(　　)		DAC4150

第35号表の2
S0150-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ150/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ150	個	0.31	(　　)	(　　)		DAC5150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ150×300	個	0.17	(　　)	(　　)		DAP1150//3
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ150	個	0.31	(　　)	(　　)		DAK1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ150	個	0.04	(　　)	(　　)		DAN3150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ150	個	0.02	(　　)	(　　)		DAN4150
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ150	組	3.77	(　　)	(　　)		DQ02150
GX形 ﾗｲﾅ	JWWA G121 φ150	個	3.94	(　　)	(　　)		DQ55150
GX形 G-Link	JWWA G121 φ150	組	0.7	(　　)	(　　)		DQ04150
GX形 P-Link	JWWA G121 φ150	組	0.02	(　　)	(　　)		DQ03150
GX形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ	JWWA G121 φ150	個	2.49	(　　)	(　　)		DQ60150

第35号表の3
S0150-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ150/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
K形 挿し受片落管	JIS G5527 φ150×φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.05	(　　)	(　　)		D1B2150
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾞﾑ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	組	0.14	(　　)	(　　)		D1N2150
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装)	個	0.02	(　　)	(　　)		D1K1150
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXﾀｲﾌﾟ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ150 ﾎﾞﾙﾄ長：GXﾀｲﾌﾟ	組	0.09	(　　)	(　　)		DE02150
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JWWA K158 φ150	m	51.9				DZ1030
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	51.9				DX04750
埋設標識ｼｰﾄ	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ折り込み	m	51.9				DX04760
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ150mm	m	51.9				第117号表,SS0110//5
ＧＸ形継手接合工	直管　φ150mm	口	10.65				第120号表,SS0165//9
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ150mm	口	3.77				第118号表,SS0165//10

第35号表の4
S0150-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ150/L=m/材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ150mm	口	0.7				第121号表,SS0165//11
ＧＸ形継手接合工	直管(P-Link接合)　φ150mm	口	0.02				第122号表,SS0165//12
ＧＸ継手挿口加工工	φ150 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	2.49				第123号表,SS0175//3
鋳鉄管切断工	φ150mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	0.1				第124号表,SX0410//3
鋳鉄管切断･溝切り加工工	φ150mm ＧＸ形/2工程(専用工具使用)	口	2.49				第125号表,SX0420//3
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	150mm Ｋ形 普通押輪	口	0.02				第126号表,SX0130//4
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	150mm Ｋ形 離脱防止押輪	口	0.22				第127号表,SX0130//2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	150mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ	m	51.9				第128号表,SX0200//3
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	51.9				第129号表,SS0770//3
管明示ｼｰﾄ工		m	51.9				第68号表,SS0780//1

(TM0001-0)

第35号表の5
S0150-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工　1式当り単価表

種別：
形状：φ150/L=m/材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

第36号表
SZ9001-0000-11

弁室築造工（鉄蓋・桝・VP・BT・NT含）　1箇所当り単価表

種別：H=0.7m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第82号表,SZ0035//1
鉄蓋(仕切弁 ﾚｼﾞｺﾝ桝用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示ｷｬｯﾌﾟ含む	個	1				HW01011
ﾚｼﾞｺﾝ桝(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
ﾚｼﾞｺﾝ桝(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁鉄蓋ﾚｼﾞｺﾝ桝用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 仕切弁・泥吐弁・ﾊﾞﾙﾌﾞ用	JIS K6741 φ250	m	0.4				HW60120
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第37号表
SZ9011-0000-10

弁設置工(管材含)　1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	1	(　　)	(　　)		DQ02100
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ100(10.0K)	個	1	(　　)	(　　)		H122100
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ100mm	口	1				第59号表,SS0165//6
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	1				第84号表,SS0460//2
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	0.5				第79号表,SZ0005//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第38号表
SZ9041-0000-12

水入れ工（材料共）　1箇所当り単価表

種別：φ100×50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HI ｻﾄﾞﾙ分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ100×φ50 仮設	組	1	(　　)	(　　)		L002105//3
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第130号表,SS0710//1
仮ﾄﾞﾚﾝ設置工	φ100 材工共	箇所	1	(　　)	(　　)		第131号表,SZ4055//10
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第39号表
SZ9041-0000-08

水入れ工（材料共）　1箇所当り単価表

種別：φ150×50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HI ｻﾄﾞﾙ分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ150×φ50 仮設	組	1	(　　)	(　　)		L002155//3
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第88号表,SS0710//2
仮ﾄﾞﾚﾝ設置工	φ150 材工共	箇所	1	(　　)	(　　)		第132号表,SZ4055//2
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

第40号表
SZ4055-0000-01

仮ﾄﾞﾚﾝ設置工　1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	100㎜ K形 離脱防止押輪	口	1				第65号表,SX0130//1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50㎜	m	2				第72号表,SS0320//1
ＴＳ継手工	φ50㎜	口	8				第73号表,SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50㎜	口	3				第90号表,SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100㎜	口	1				第133号表,SS0136//5
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(栓､ﾊﾞﾙﾌﾞ類)	φ100	式	1	(　　)	(　　)		第134号表,SZ4045//4
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)	φ50	式	1	(　　)	(　　)		第135号表,SZ4050//4
合　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

(TM0001-0)

第41号表
SZ9111-0000-63

分水栓取付工（材料含）　1箇所当り単価表

種別：φ100×20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
PP ｻﾄﾞﾙ分水栓(分止水栓ｿｹｯﾄ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用φ100×φ20 密着ｺｱ含	組	1	(　　)	(　　)		L005100
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第96号表,SS0710//6
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第95号表,SS0715//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第42号表
SZ9111-0000-64

分水栓取付工（材料含）　1箇所当り単価表

種別：φ100×25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
PP ｻﾄﾞﾙ分水栓(分止水栓ｿｹｯﾄ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用φ100×φ25 密着ｺｱ含	組	1	(　　)	(　　)		L005101
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第139号表,SS0710//7
コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第140号表,SS0715//2
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第43号表
SZ9111-0000-68

分水栓取付工（材料含）　1箇所当り単価表

種別：φ150×20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
PP ｻﾄﾞﾙ分水栓(分止水栓ｿｹｯﾄ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用φ150×φ20 密着ｺｱ含	組	1	(　　)	(　　)		L005150
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第141号表,SS0710//10
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第95号表,SS0715//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第44号表
SZ9111-0000-78

ポリエチレン管据付工　1m当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	(　　)	(　　)		G101020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20mm	m	1				第97号表,SS0350//1
ﾎﾟﾘ管保護工	保温ﾁｭｰﾌﾞ込み φ20	m	1				第98号表,SZ0090//1
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	1				第79号表,SZ0005//1
合　　計		m	1		(　　)		
単 位 当 り		m	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第45号表
SZ9111-0000-79

ポリエチレン管据付工　1m当り単価表

種別：φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	(　　)	(　　)		G101025
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25mm	m	1				第142号表,SS0350//2
ﾎﾟﾘ管保護工	保温ﾁｭｰﾌﾞ込み φ20	m	1				第98号表,SZ0090//1
管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)	φ450以下(一条)	m	1				第79号表,SZ0005//1
合　　計		m	1		(　　)		
単 位 当 り		m	1		(　　)		

高槻市水道部

第46号表
SZ9111-0000-83

道路接続工（材料含）　1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
PP継手 ｿｹｯﾄ	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	(　　)	(　　)		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	(　　)	(　　)		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	(　　)	(　　)		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d ｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	1				DX04764
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	1				第99号表,SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第100号表,SS0750//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20mm	口	1				第101号表,SS0220//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第102号表,SZ0075//1
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

第47号表の1
SZ3055-0000-04

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	(　　)	(　　)		G101020
PP継手 ｴﾙﾎﾞ90°	WSA B 011 φ20	個	1	(　　)	(　　)		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	(　　)	(　　)		L102020
分・止水栓ｿｹｯﾄ	WSA B011 φ20	個	1	(　　)	(　　)		L413020
MT ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ含む	個	1	(　　)	(　　)		L406020
HIVP-TS形 ｿｹｯﾄ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	(　　)	(　　)		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	(　　)	(　　)		E201020
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	(　　)	(　　)		E7C1020
普通ﾚﾝｶﾞ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(TM0001-0)

第47号表の2
SZ3055-0000-04

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d ｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	1				DX04764
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20mm	m	1				第97号表,SS0350//1
ﾎﾟﾘ管保護工	保温ﾁｭｰﾌﾞ込み　φ20	m	1				第98号表,SZ0090//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第99号表,SS0360//1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ20mm	m	0.5				第103号表,SS0320//4
ＴＳ継手工	φ20mm	口	6				第105号表,SS0330//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20mm	口	1				第101号表,SS0220//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第143号表,SS0750//4
引込位置明示工	釘	箇所	1				第102号表,SZ0075//1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第107号表,SP1D210//2

高槻市水道部

(TM0001-0)

第47号表の3
SZ3055-0000-04

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第108号表,SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性･砂･砂質･ﾚｷ質土)	m3	0.2				第109号表,SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第110号表,SY0124//1
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t、2次0.13m3	m3	0.03				第111号表,SX1030//3
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第112号表,SX1035//6
ﾓﾙﾀﾙ練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第113号表,SPZ5020//1
ｺﾝｸﾘｰﾄ面金ｺﾞﾃ仕上	手間のみ	m2	0.5				第114号表,SZ5005//1
諸雑費		式			(　　)		Z9000
合　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

第48号表の1
SZ3055-0000-05

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	(　　)	(　　)		G101025
PP継手 ｴﾙﾎﾞ90°	WSA B 011 φ25	個	1	(　　)	(　　)		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	(　　)	(　　)		L102025
分・止水栓ｿｹｯﾄ	WSA B011 φ25	個	1	(　　)	(　　)		L413025
MT ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ含む	個	1	(　　)	(　　)		L406025
HIVP-TS形 ｿｹｯﾄ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	(　　)	(　　)		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	(　　)	(　　)		E201025
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	(　　)	(　　)		E7C1025
普通ﾚﾝｶﾞ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(TM0001-0)

第48号表の2
SZ3055-0000-05

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d ｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	1				DX04764
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25mm	m	1				第142号表,SS0350//2
ﾎﾟﾘ管保護工	保温ﾁｭｰﾌﾞ込み　φ25	m	1				第144号表,SZ0090//2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	3				第145号表,SS0360//2
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ25mm	m	0.5				第146号表,SS0320//5
ＴＳ継手工	φ25mm	口	6				第147号表,SS0330//6
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ25mm	口	1				第148号表,SS0220//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第149号表,SS0750//5
引込位置明示工	釘	箇所	1				第102号表,SZ0075//1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第107号表,SP1D210//2

高槻市水道部

(TM0001-0)

第48号表の3
SZ3055-0000-05

ﾒｰﾀｰ廻り改良工　1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄蓋交換
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第108号表,SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性･砂･砂質･ﾚｷ質土)	m3	0.2				第109号表,SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第110号表,SY0124//1
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t、2次0.13m3	m3	0.03				第111号表,SX1030//3
残土処分工	ＤＩＤ区域内 距離3.7km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第112号表,SX1035//6
ﾓﾙﾀﾙ練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第113号表,SPZ5020//1
ｺﾝｸﾘｰﾄ面金ｺﾞﾃ仕上	手間のみ	m2	0.5				第114号表,SZ5005//1
諸雑費		式			(　　)		Z9000
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第49号表
SM025-0000-01

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
形状：排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	5.9				T0710
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合　計		時間					
単 位 当 り		時間					

高槻市水道部

(TM0001-0)

第50号表
SM107-0000-01

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

種別：60～80kg
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					R0100
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	ﾘｯﾄﾙ	5				T0700
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

高槻市水道部

(TM0001-0)

第51号表
SS1030-0000-10

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=13.2km As塊 DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第150号表,SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第52号表
SS1030-0000-11

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=9.5km 土砂 DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第150号表,SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第53号表
SS1030-0000-12

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=3.7km 土砂 DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第150号表,SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第54号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価　1t当り単価表

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 4t車
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生密粒度ｱｽｺﾝ	4t車 13　ｽﾄﾚｰﾄ60～80	t	1				T0665/1
合　　計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第55号表
SM091-0000-01

振動ﾛｰﾗ運転　1日当り単価表

種別：ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	3				T0710
振動ﾛｰﾗ損料	舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6ｔ	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合　計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0001-0)

第56号表
SM078-0000-01

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転　1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					R0100
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	ﾘｯﾄﾙ	5				T0700
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

高槻市水道部

(TM0001-0)

第57号表
SS0110-0000-02

鋳鉄管吊込み据付工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第58号表
SS0165-0000-05

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：直管　φ100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第59号表
SS0165-0000-06

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：異形管　φ100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第60号表
SS0165-0000-07

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第61号表
SS0175-0000-02

ＧＸ継手挿口加工工　1口当り単価表

種別：φ100 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第62号表
SX0410-0000-02

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：φ100mm（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第63号表
SX0420-0000-02

鋳鉄管切断･溝切り加工工　1口当り単価表

種別：φ100㎜ ＧＸ形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ100mm	日					MZ0360/1
溝切り･切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第64号表
SX0130-0000-05

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別：100㎜ K形
形状：普通押輪
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第65号表
SX0130-0000-01

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別：100㎜ K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第66号表
SX0200-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：100mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JWWA K158 φ100	m	150				DZ1020
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第67号表
SS0770-0000-02

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)　100m当り単価表

種別：φ100×4m
形状：胴巻3箇所 天端明示無し
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第68号表
SS0780-0000-01

管明示ｼｰﾄ工　100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第69号表
SS0110-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第70号表
SS0168-0000-02

Ｓ50形継手接合工　1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第71号表
SS0168-0000-01

Ｓ50形継手接合工　1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第72号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り単価表

種別：φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第73号表
SS0330-0000-01

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第74号表
SX0130-0000-06

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別：50mm S50形
形状：普通押輪
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第75号表
SX0130-0000-07

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別：50mm 鋼管(HIVP)
形状：普通押輪
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第76号表
SX0200-0000-10

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：75mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JWWA K158 φ75	m	137.5				DZ1010
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第77号表
SX0200-0000-09

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：50mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JDPA G 1052 φ50	m	137.5				DZ1000
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第78号表
SX0410-0000-06

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：φ50mm（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第79号表
SZ0005-0000-01

管明示ｼｰﾄ工(埋設標識ｼｰﾄ)　100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
埋設標識ｼｰﾄ	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ折り込み	m	100				DX04760
管明示ｼｰﾄ工		m	100				第68号表,SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第80号表
SS0165-0000-02

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：異形管　φ75mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第81号表
SX0200-0000-06

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：100mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JWWA K158 φ100	m	137.5				DZ1020
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第82号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付)　10箇所当り単価表

種別：VP使用
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第83号表
SS0460-0000-01

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：φ50mm たて型
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第84号表
SS0460-0000-02

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0001-0)

第85号表
SS0140-0000-01

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 75㎜ (80)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第86号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力)　1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁)　1箇所当り単価表

種別：ﾚｼﾞｺﾝ丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：30K
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鉄蓋設置	円形3号　500mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1				第151号表,SS0900//1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	1				第152号表,SS0904//1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第153号表,SS0904//2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第154号表,SS0904//3
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第155号表,SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

分水栓建込工　1箇所当り単価表

第88号表
SS0710-0000-02

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表
SZ4055-0000-08

仮ﾄﾞﾚﾝ設置工　1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	150㎜ K形 離脱防止押輪	口	1				第127号表,SX0130//2
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50㎜	m	2				第72号表,SS0320//1
ＴＳ継手工	φ50㎜	口	8				第73号表,SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50㎜	口	1				第90号表,SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150㎜	口	1				第136号表,SS0136//6
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(栓､ﾊﾞﾙﾌﾞ類)	φ150	式	1	(　　)	(　　)		第156号表,SZ4045//6
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)	φ50	式	1	(　　)	(　　)		第157号表,SZ4050//8
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

(TM0001-0)

第90号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第91号表
SS0136-0000-08

鋳鉄管継手取外し工　1口当り単価表

種別：S50形異形管 50mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第92号表
SS0140-0000-02

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：10Ｋ 50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

第93号表
SZ4050-0000-09

仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)　1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HIVP-TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	JIS K6743 φ50	個	1	(　　)	(　　)		E2F4050
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	(　　)	(　　)		E201050
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ50(GF10.0K)	個	1	(　　)	(　　)		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭B･N φ50(抜け止め押輪)	組	1	(　　)	(　　)		DW03950
SP 合ﾌﾗﾝｼﾞ RF10K 仮設	φ50×φ50	個	1	(　　)	(　　)		K4E7054
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ50 (SUS304)	組	1	(　　)	(　　)		DN08050
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

(TM0001-0)

分水栓建込工　1箇所当り単価表

第94号表
SS0710-0000-04

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第95号表
SS0715-0000-01

コア取付け工　1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第96号表
SS0710-0000-06

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0001-0)

第97号表
SS0350-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第98号表
SZ0090-0000-01

ﾎﾟﾘ管保護工　10m当り単価表

種別：保温ﾁｭｰﾌﾞ込み　φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温ﾁｭｰﾌﾞ　ﾜﾝﾀｯﾁ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第99号表
SS0360-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第100号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第101号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ20mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第102号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工　100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第103号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第104号表
SS0330-0000-04

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第105号表
SS0330-0000-05

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第106号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

第107号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　1m当り単価表

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		13.36					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	9.09		Q2082/10	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10
R		49.56					
R1	特殊作業員	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		37.08					
Z1	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	33.48		J2408	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	2.45		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単位当り						

(TM0001-0)

第108号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工　10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第109号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工　1m3当り単価表

種別：床堀(粘性･砂･砂質･ﾚｷ質土)
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第158号表,SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第159号表,SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第110号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力)　10m3当り単価表

種別：真砂土
形状：締固有
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第160号表,SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0001-0)

第111号表
SX1030-0000-03

残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)　1m3当り単価表

種別：ＤＩＤ区域内 運搬距離13.2km
形状：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t、2次0.13m3
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=13.2km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第161号表,SS1030//7
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5645
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第112号表
SX1035-0000-06

残土処分工　1m3当り単価表

種別：ＤＩＤ区域内 距離3.7km
形状：0.13BH DT2t
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
投棄料(土砂)		m3	1				K6043
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.7km 土砂 DID区域内	m3	1				第162号表,SS1030//13
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表
SPZ5020-0000-01

ﾓﾙﾀﾙ練　1m3当り単価表

種 別 ： 普通
形 式 ： 混合比1:3
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		83.3					
R1	普通作業員	55.43		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役	27.71		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		16.7					
Z1	普通ｾﾒﾝﾄ/大口/ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(袋物)	11.28		J0020	[基準単価]高炉ｾﾒﾝﾄ/B種(袋物)		T0010
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	5.42		J0505	[基準単価]砂/細目		T0505
	合　計						
	単位当り						

(TM0001-0)

第114号表
SZ5005-0000-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ面金ｺﾞﾃ仕上　1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ面金ｺﾞﾃ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合　　計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第115号表
SM140-0000-01

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転　1時間当り単価表

種別：ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	5.3				T0710
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5ｔ級 2.9ｔ吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合　計		時間					
単 位 当 り		時間					

高槻市水道部

(TM0001-0)

第116号表
SX9500-0000-01

現場発生品及び支給品運搬　1回当り単価表

種別：運搬距離=2km 1回平均質量=2.6t
形状：ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第117号表
SS0110-0000-05

鋳鉄管吊込み据付工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第115号表,SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第118号表
SS0165-0000-10

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：異形管　φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第119号表
SX0200-0000-07

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：150mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JWWA K158 φ150	m	132				DZ1030
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第120号表
SS0165-0000-09

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：直管　φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第121号表
SS0165-0000-11

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第122号表
SS0165-0000-12

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：直管(P-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第123号表
SS0175-0000-03

ＧＸ継手挿口加工工　1口当り単価表

種別：φ150 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第124号表
SX0410-0000-03

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：φ150mm（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0001-0)

第125号表
SX0420-0000-03

鋳鉄管切断･溝切り加工工　1口当り単価表

種別：φ150㎜ ＧＸ形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ150mm	日					MZ0360/2
溝切り･切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第126号表
SX0130-0000-04

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別：150mm K形
形状：普通押輪
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第127号表
SX0130-0000-02

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別：150㎜ K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第128号表
SX0200-0000-03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：150mm 年号標示ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	JWWA K158 φ150	m	144				DZ1030
年号表示ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第129号表
SS0770-0000-03

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)　100m当り単価表

種別：φ150×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第130号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

第131号表
SZ4055-0000-10

仮ﾄﾞﾚﾝ設置工　1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：材工共
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第65号表,SX0130//1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50mm	m	2				第72号表,SS0320//1
ＴＳ継手工	φ50mm	口	8				第73号表,SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50mm	口	1				第90号表,SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第133号表,SS0136//5
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(栓､ﾊﾞﾙﾌﾞ類)	φ100	式	1	(　　)	(　　)		第134号表,SZ4045//4
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)	φ50	式	1	(　　)	(　　)		第163号表,SZ4050//10
合　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

(TM0001-0)

第132号表
SZ4055-0000-02

仮ﾄﾞﾚﾝ設置工　1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	150㎜ K形 離脱防止押輪	口	1				第127号表,SX0130//2
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50㎜	m	2				第72号表,SS0320//1
ＴＳ継手工	φ50㎜	口	8				第73号表,SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50㎜	口	3				第90号表,SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150㎜	口	1				第136号表,SS0136//6
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(栓､ﾊﾞﾙﾌﾞ類)	φ150	式	1	(　　)	(　　)		第137号表,SZ4045//2
仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)	φ50	式	1	(　　)	(　　)		第138号表,SZ4050//2
合　　計		箇所	1		(　　)		
単 位 当 り		箇所	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第133号表
SS0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工　1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 100mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第134号表
SZ4045-0000-04

仮ﾄﾞﾚﾝ材料(栓､ﾊﾞﾙﾌﾞ類)　1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
K形帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾞﾑBN(SUS)GXﾀｲﾌﾟ含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装) ﾎﾞﾙﾄ長：GXﾀｲﾌﾟ	組	1	(　　)	(　　)		DK1N210
SP 青銅弁 ｹﾞｰﾄ弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	(　　)	(　　)		K550050
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

(TM0001-0)

第135号表
SZ4050-0000-04

仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)　1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HIVP-TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	JIS K6743 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E2F4050
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	(　　)	(　　)		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示ｷｬｯﾌﾟ含む	個	1				HW81005
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第136号表
SS0136-0000-06

鋳鉄管継手取外し工　1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 150mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第137号表
SZ4045-0000-02

仮ﾄﾞﾚﾝ材料(栓､ﾊﾞﾙﾌﾞ類)　1式当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
K形帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾞﾑBN(SUS)GXﾀｲﾌﾟ含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装) ﾎﾞﾙﾄ長：GXﾀｲﾌﾟ	組	1	(　　)	(　　)		DK1N215
SP 青銅弁 ｹﾞｰﾄ弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	(　　)	(　　)		K550050
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

(TM0001-0)

第138号表
SZ4050-0000-02

仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)　1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HIVP-TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	JIS K6743 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E2F4050
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	(　　)	(　　)		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示ｷｬｯﾌﾟ含む	個	1				HW81005
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第139号表
SS0710-0000-07

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第140号表
SS0715-0000-02

コア取付け工　1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第141号表
SS0710-0000-10

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第142号表
SS0350-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第143号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第144号表
SZ0090-0000-02

ﾎﾟﾘ管保護工　10m当り単価表

種別：保温ﾁｭｰﾌﾞ込み　φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温ﾁｭｰﾌﾞ ﾜﾝﾀｯﾁ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0001-0)

第145号表
SS0360-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第146号表
SS0320-0000-05

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第147号表
SS0330-0000-06

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第148号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ25mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第149号表
SS0750-0000-05

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第150号表
SM070-0000-01

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	32				T0710
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　４ｔ積級	供用日					M0402
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合　計		日					
単 位 当 り		日					

高槻市水道部

(TM0001-0)

第151号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置　1個当り単価表

種別：円形3号　500mm
形状：無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第152号表
SS0904-0000-01

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第153号表
SS0904-0000-02

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第154号表
SS0904-0000-03

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第155号表
SS0904-0000-04

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第156号表
SZ4045-0000-06

仮ﾄﾞﾚﾝ材料(栓､ﾊﾞﾙﾌﾞ類)　1式当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
K形帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾞﾑBN(SUS)GXﾀｲﾌﾟ含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ紛体塗装) ﾎﾞﾙﾄ長：GXﾀｲﾌﾟ	組	1	(　　)	(　　)		DK1N215
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

(TM0001-0)

第157号表
SZ4050-0000-08

仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)　1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HIVP-TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	JIS K6743 φ50	個	1	(　　)	(　　)		E2F4050
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	(　　)	(　　)		E201050
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

高槻市水道部

第158号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ：
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合計						
	単位当り						

第159号表
SP12080-0000-01

人力積込　1m3当り単価表

種 別 ： 土砂
形 式 ：
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合　計						
	単位当り						

第160号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂　1m3当り単価表

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ： 締固め有り
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		0.26					
K1	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	0.26		QT4674	[基準単価]ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.38					
R1	普通作業員	88.41		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.97		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	0.36		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単位当り						

(TM0001-0)

第161号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=13.2km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第164号表,SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第162号表
SS1030-0000-13

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=3.7km 土砂 DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第164号表,SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第163号表
SZ4050-0000-10

仮ﾄﾞﾚﾝ材料(配管材料)　1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HIVP-TS形 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	JIS K6743 φ50	個	1	(　　)	(　　)		E2F4050
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ50	個	3	(　　)	(　　)		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	(　　)	(　　)		E201050
合　　計		式	1		(　　)		
単 位 当 り		式	1		(　　)		

高槻市水道部

(TM0001-0)

第164号表
SM070-0000-02

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費：良好
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	21				T0710
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　２ｔ積級	供用日					M0400
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合　計		日					
単 位 当 り		日					

高槻市水道部

(TM0001-0)

第165号表
S7777-0000-01

設計協議　1業務当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
合　　計		業務	1				
単 位 当 り		業務	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第166号表
S7777-0000-02

現地調査　1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合　　計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

図面作成　1km当り単価表

第167号表
S7777-0000-03

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合　計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0001-0)

第168号表
S7777-0000-04

数量計算　1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合　　計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

高槻市水道部

(TM0001-0)

第169号表
S7777-0000-05

審査　1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
合　　計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

高槻市水道部