

# 質疑応答回答書

名称：高槻市立芝生小学校ほか1校昇降機設置設計業務

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	建築工事 設計業務 特記仕様 書 2ページ	第一中学校の特別教室の移設は、移設元と移設先2か所の改修が必要と考えてよろしいでしょうか。	移設元、移設先、及びそれらに関する範囲です。
2	特記仕様 書 P9	直近の計画通知の時期についてご教示下さい。 また竣工図、及び同計画通知貸与頂けますでしょうか。	最終確認済証 芝生小学校：昭和48年 第一中学校：平成26年 現存する資料は貸与可能です。
3	特記仕様 書 P9	敷地測量図の有無をご教示ください。	両校共あります。
4	特記仕様 書 P10	貸与いただける資料のリストをお示しく ださい。（図面、CADデータ）	紙、CADが混在しますが、両校共丈量図、 配置図、各建物図を貸与可能です。不足 部分は委託業務での調査内容となりま す。
5	特記仕様 書 P1	内部改修は昇降機設置に伴う必要な範囲 のみ、と考えて宜しいでしょうか。	左記及び法適合改修によるものです。
6	特記仕様 書 P2	昇降機の耐震クラスはA14かS14のいずれ を想定されておりますでしょうか。	A14です。
7	特記仕様 書 P4	「敷地内及び敷地内外の高低差について 現地にて調査し、設計を行うこと。」 と記載ございますが、敷地測量の範囲 は、敷地全体+周囲道路等でよいでしょ うか。 敷地測量の調査面積をご指示ください。	調査範囲は敷地内高低差及び敷地とその 周辺との高低差です。
8	特記仕様 書 P4	「車椅子利用者の校内移動円滑化にかか る外構工事について、敷地内の段差解消 が必要な場合はスロープ改修等及び段差 解消機設置等の検討及び設計を行うこ と。」 と記載ございますが、想定されている外 構工事の具体的な内容をお教えくださ い。	スロープ及び屋根設置、渡り廊下屋根設 置等です。

# 質疑応答回答書

名称：高槻市立芝生小学校ほか1校昇降機設置設計業務

No.	図面番号	質疑事項	回答
9	特記仕様書 P1	撤去が必要な既存建物を想定されておりましたら、規模と構造をご教授下さい。	委託業務での調査内容となります。
10	特記仕様書 P2	「校舎から体育館への渡り廊下の整備（スロープ・屋根等）」について、新設する渡り廊下の規模と構造をご教授下さい。	鉄骨造、20㎡程度を想定しています。
11	特記仕様書 P5	地質調査の「調査項目は別添（1）による」とありますが、資料に含まれていますでしょうか。	資料には含まれません。
12	特記仕様書 P5	アスベスト調査、鉛・クロム・PCB調査の箇所数をご指示ください。	各校アスベスト5か所、それ以外は1ヶ所ずつ程度を想定しています。
13	特記仕様書 P4	既存不適格改修とありますが、現在想定されている既存不適格箇所、内容をお教えいただけないでしょうか。	委託業務での調査内容となります。
14	特記仕様書 P1	b.業務内容に内部改修とありますが、具体的な内容、範囲を教えてくださいませんか。	質問No5 同等。