

# 工事数量総括表

工 事 名	令和8年度公共下水道試掘調査業務委託その1
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市 五領町ほか 地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	
設 計 者 名	

# 工 事 概 要

試掘工 N=14箇所

# 工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
試掘		1	式			
試掘工		1	式			
土工		1	式			
掘削		66	m3			
埋戻		66	m3			
発生土処理		67	m3			
土留工		1	式			

# 工事集計書

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板土留	24	m			
開削水替工	1	式			
開削水替	1	式			
舗装撤去工	1	式			
舗装版切断	87	m			
舗装版破碎	42	m2			
殻運搬処理	5	m3			

# 工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
	路盤掘削	14	m3			
	廃路盤処理	14	m3			
	舗装復旧工	1	式			
	上層路盤	42	m2			
	下層路盤	18	m2			
	基層	23	m2			
	表層	42	m2			

# 工事集計書

名称 / 規格		数量	単位	単価	金額	摘要
仮設工		1	式			
交通管理工		1	式			
交通誘導警備員		28	人			
直接工事費計		1	式			