

令和 8年度					工 事 番 号R8-006				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		日吉台五番町地区口径300mm配水管耐震化工事							工 事 場 所		高槻市 日吉台五番町 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		DIP φ 300 L=284m 撤去工 L=294m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=1,635㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(250007-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第13号内訳表, A1000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(250007-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第14号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(250007-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1			第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

(250007-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第9号内訳表, AZ0204//1
付帯工事							()	Y70001//1
	付帯工			式	1	()	()	第10号内訳表, AZ7001//1
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第11号内訳表, AZ0303//1
交通管理工								Y80001//1
	交通管理工			式	1			第12号内訳表, AZ8002//1
直接工事費計							()	

(250007-0)

布設工事
第1号内訳表の1
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 300×6000 (内面粉体塗装)	本	46	()	()		DA04300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 300	個	2	()	()		DAC1300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 300	個	13	()	()		DAC2300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 300	個	4	()	()		DAC3300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 300	個	4	()	()		DAC4300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 300	個	4	()	()		DAD2300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 300	個	1	()	()		DAD3300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 300	個	2	()	()		DAK1300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 300× φ 300	個	1	()	()		DAA2303
ダクタイル鋳鉄管 GX形 排水T字管	JWWA G121 φ 300× φ 100	個	2	()	()		DAJ1300

(250007-0)

布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号		JWWA G121準拠 φ 100 (GF7.5K)		個	2	()	()		DAM2100		
GX形 ライフ		JWWA G121 φ 300		個	10	()	()		DQ55300		
GX形 G-Link		JWWA G121 φ 300		組	8	()	()		DQ04300		
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 300		個	10	()	()		DQ60300		
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 300		組	37	()	()		DQ02300		
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 100		組	4	()	()		DQ02100		
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 300 (10.0K)		個	2	()	()		H122300		
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 100 (10.0K)		個	2	()	()		H122100		
フランジ 接合部品 RF形 7.5K		RF+ボルト φ 100 (SUS304)		組	1	()	()		DN02100		
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K		GF+ボルト φ 100 (SUS304)		組	2	()	()		DN06100		

(250007-0)

布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01										内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
SP 合フランチ RF7.5K		高槻市水道部承認(TWWA) φ100×φ50 メタルインサート		枚	3	()		()			F1E5105				
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP		高槻市水道部承認(TWWA) φ50		個	3	()		()			L401050				
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ50		m.	10.5	()		()			E201050				
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ50		個	7	()		()			E7C1050				
HIVP-TS形 45° エルボ°(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ50		個	1	()		()			E7C2050				
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ50		個	3	()		()			E7E1050				
年号表示テープ°		JIS C2336 0.2×50mm		m	10.5						DX04750				
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ°含む		個	2						HW01011				
鉄蓋(泥吐弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ°含む		個	2						HW01011//1				
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	4						HW02105				

(250007-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	610				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	214				第2号表, SS1040//2	
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	11				第3号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	242				第4号表, SS1000//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3		m3	21				第5号表, SX1036//5	
残土処分工		D I D 区域内 距離15.1km 0.28BH DT4t		m3	210				第6号表, SX1035//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	64				第7号表, SX1010//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	42				第8号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	110				第9号表, SX1010//6	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	214				第10号表, SX1070//2	

(250007-0)

布設工事
第2号内訳表の2
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(250007-0)

内訳書										種別：
布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 300mm		m	290.6				第11号表, SS0110//2	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	1.3				第12号表, SS0110//1	
G X形継手接合工		直管 φ 300mm		口	45				第13号表, SS0165//2	
G X形継手接合工		異形管 φ 300mm		口	37				第14号表, SS0165//3	
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	4				第15号表, SS0165//1	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 300mm		口	8				第16号表, SS0165//4	
G X継手挿口加工工		φ 300 タツビ°ンねじ式		口	10				第17号表, SS0175//1	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 300mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	9				第18号表, SX0420//1	
鋳鉄管溝切り加工工		φ 300mm G X形/専用工具使用		口	1				第19号表, SX0420//2	
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 300mm たて型		基	2				第20号表, SS0460//2	

(250007-0)

布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01										種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	2					第21号表, SS0460//1		
フランジ継手工		7.5K 100mm		口	3					第22号表, SS0140//1		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	3					第23号表, SS0220//3		
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	10.5					第24号表, SS0320//3		
T S継手工		φ 50mm		口	21					第25号表, SS0330//3		
ポリエチレンスリーブ被覆工		300mm 年号標示テープ		m	290.6					第26号表, SX0200//2		
ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ		m	1.3					第27号表, SX0200//1		
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	305					第28号表, SZ0005//1		
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	5					第29号表, SZ0035//1		
不断水連絡工		CIP φ 400× φ 300		箇所	1					第30号表, SZ0015//1		

(250007-0)

布設工事
第3号内訳表の3
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水連絡工	CIP φ 300× φ 300	箇所	1				第31号表, SZ0015//2
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 300mm エンジンカッター	口	1				第32号表, SX0411//1
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	1				第33号表, SX0411//3
鋳鉄管切断工	φ 300mm（エンジンカッター）	口	2				第34号表, SX0410//1
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 100mm	口	1				第35号表, SS0136//3
鋳鉄管継手取外し工	K形（普通継手） 300mm	口	1				第36号表, SS0136//1
メカニカル継手工	300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第37号表, SX0130//1
合 計		式	1				

(250007-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP 3分分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用φ300×φ20 密着コア含	組	31	()	()		L005300
PP 3分分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用φ300×φ25 密着コア含	組	17	()	()		L005301
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	81.6	()	()		G101020
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	42.7	()	()		G101025
合 計		式	1		()		

(250007-0)

給水管工事
第5号内訳表の1
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	250				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	75				第2号表, SS1040//2
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	4				第3号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	57				第4号表, SS1000//2
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	7				第5号表, SX1036//5
残土処分工	D I D 区域内 距離15.1km 0.28BH DT4t	m3	50				第6号表, SX1035//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	22				第7号表, SX1010//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	11				第8号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	24				第9号表, SX1010//6
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	75				第10号表, SX1070//2

(250007-0)

給水管工事
第5号内訳表の2
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(250007-0)

給水管工事
第6号内訳表の1
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300	箇所	31				第38号表, SS0710//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300	箇所	17				第39号表, SS0710//2
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	31				第40号表, SS0715//1
コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	17				第41号表, SS0715//2
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	81.6				第42号表, SS0350//1
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	42.7				第43号表, SS0350//2
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	81.6				第44号表, SZ0090//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 25	m	42.7				第45号表, SZ0090//2
メーター廻り改良工	φ 20 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	9	()	()		第46号表, SZ3055//7
メーター廻り改良工	φ 20 コンクリート 止水栓既設流用 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第47号表, SZ3055//13

(250007-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 止水栓・鉄蓋既設流用	箇所	4	()	()		第48号表, SZ3055//14	
メーター廻り改良工		φ 25 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	7	()	()		第49号表, SZ3055//1	
メーター廻り改良工		φ 25 コンクリート 止水栓既設流用 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第50号表, SZ3055//12	
メーター廻り改良工		φ 25 コンクリート 鉄蓋既設流用	箇所	2	()	()		第51号表, SZ3055//4	
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第52号表, SZ3055//6	
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋既設流用	箇所	1	()	()		第53号表, SZ3055//5	
メーター廻り改良工		φ 20 土 止水栓・鉄蓋既設流用	箇所	1	()	()		第54号表, SZ3055//11	
メーター廻り改良工		φ 25 土 鉄蓋既設流用	箇所	2	()	()		第55号表, SZ3055//8	
メーター廻り改良工		φ 25 土 止水栓・鉄蓋既設流用	箇所	1	()	()		第56号表, SZ3055//10	
メーター廻り改良工		φ 20 タイル 鉄蓋交換	箇所	3	()	()		第57号表, SZ3055//2	

(250007-0)

給水管工事
第6号内訳表の3
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メ-タ-廻り改良工	φ 25 タイル 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第58号表, SZ3055//9
道路接続工	φ 20 止水栓交換	箇所	1	()	()		第59号表, SZ3075//1
道路接続工	φ 20 止水栓既設流用	箇所	10	()	()		第60号表, SZ3075//2
道路接続工	φ 25 止水栓既設流用	箇所	3	()	()		第61号表, SZ3075//3
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	124.3				第28号表, SZ0005//1
合 計		式	1		()		

(250007-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾗﾝｼﾞ付)特押ｺﾝｸﾚｰﾄ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300(内面ｺﾝｸﾚｰﾄ粉体塗装)	組	1	()	()		D1N2300
RF フﾗﾝｼﾞ ｳﾀ	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 300(内面ｺﾝｸﾚｰﾄ粉体塗装)	個	1	()	()		D8K1300
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ﾎｰﾙﾄ φ 300 (SUS304)	組	1	()	()		DN02300
不断水弁 管路断水機	高槻市水道部承認(TWWA) φ 300 BN(SUS製)含む	組	1	()	()		HS01305
合 計		式	1		()		

(250007-0)

撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01							種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	590							第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	248							第2号表, SS1040//2	
残塊処分工	(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	12							第3号表, SX1030//2	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	365							第4号表, SS1000//2	
路盤材処分工	(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3		m3	25							第5号表, SX1036//5	
残土処分工		D I D 区域内 距離15.1km 0.28BH DT4t		m3	340							第6号表, SX1035//2	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	74							第7号表, SX1010//4	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	310							第8号表, SX1010//5	
舗装工	(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	248							第10号表, SX1070//2	
不断水弁設置土工	積込2次0.28m3、DT4t車	L=1.5m H=1.2m B=1.4m As8.1km廃路盤23.3km 市3号		箇所	1							第62号表, SZ5050//15	

(250007-0)

撤去工事
第8号内訳表の2
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(250007-0)

撤去工事 第9号内訳表の1 AZ0204-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径300mm	m	284				第63号表, SS0111//2
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	10				第64号表, SS0111//1
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	58				第32号表, SX0411//1
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	1				第33号表, SX0411//3
鋳鉄管切断工		φ300mm（エンジンカッター）	口	1				第34号表, SX0410//1
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 300mm	口	1				第65号表, SS0136//2
メカニカル継手工		300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第37号表, SX0130//1
フランジ継手工		7.5K 300mm	口	1				第66号表, SS0140//2
不断水弁設置工		CIP φ300管路断水器	箇所	1				第67号表, SZ0010//1
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：有り	t	20.4				第68号表, SP1K010//2

(250007-0)

撤去工事
第9号内訳表の2
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊		t	20.4								第69号表, SP1K020//1
合	計			式	1								

(250007-0)

付帯工事
第10号内訳表の1
AZ7001-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=2.5m H=1.2m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	1							第70号表, SZ5050//1	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=1.5m H=1.4m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	1							第71号表, SZ5050//13	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=1.3m H=1.3m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	3							第72号表, SZ5050//2	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=1.5m H=1m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	1							第73号表, SZ5050//11	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=1m H=1m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	1							第74号表, SZ5050//3	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=1.2m H=1.2m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	1							第75号表, SZ5050//4	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=1.1m H=1.1m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	2							第76号表, SZ5050//5	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=2m H=1.1m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	1							第77号表, SZ5050//6	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=2.5m H=1.8m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	1							第78号表, SZ5050//7	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車	1/2+人力1/2	L=1m H=0.8m B=1m As8.1km廃路盤23.3km 市3号	箇所	1							第79号表, SZ5050//8	

(250007-0)

内訳書										種別：			
										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土留工（アルミ矢板・軽金属支保）機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン		m	303							第80号表, SX0106//2	
軽金属支保工・アルミ矢板賃料		アルミ矢板 H=2.0m アルミ腹起し 1段 水圧サポート		式	1							T66666//1	
枘積直し工		仕切弁（鉄蓋+丸枘+平枘+VP）		箇所	1							第81号表, SZ0085//1	
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力（土工～仮復旧含む）仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分15.1kmAs8.1kmCo20km		箇所	6							第82号表, SZ1030//3	
管貫通部取壊復旧工		φ75 モルタル1:3 20.8km		箇所	1							第83号表, SZ5030//1	
管貫通部取壊復旧工		φ50以下 モルタル1:3 20.8km		箇所	1							第84号表, SZ5030//2	
フランジ 補強+ボルト交換工		材工共 φ300		箇所	1		()	()		第85号表, S8585//1	
フランジ 補強+ボルト交換工		材工共 φ100		箇所	1		()	()		第86号表, S8585//2	
車止めポスト撤去・設置				本	2							第87号表, S77777//1	
合	計			式	1				()			

(250007-0)

舗装工事 第11号内訳表の1 AZ0303-0000-01							種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	39				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎積込(小規模土工)				m2	5				第88号表, SP12140//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	1,630				第89号表, SP1D110//1
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離8.1km 機械積込(小規模土工)		m3	0.3				第90号表, SX0021//4
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離18.8km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	82				第91号表, SX0021//2
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	1,635				第92号表, SPZB010//1
表層(車道・路肩部)人力1.4m未満(50mm以下)		50mm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm		m2	5				第93号表, SXPB111//1
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm		m2	1,630				第94号表, SXPB110//2
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	35				第95号表, SA0030//1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	110				第96号表, SA0030//2

(250007-0)

舗装工事
第11号内訳表の2
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m		6							第97号表, SA0030//3
合	計			式		1							

(250007-0)

交通管理工
第12号内訳表
AZ8002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	284				R4401
合 計		式	1				

(250007-0)

第13号内訳表
A1000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.06				第168号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	2.12				第169号表, SX9700//1
合 計		式	1				

(250007-0)

第14号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS		t	20.4				K6100
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第2号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第98号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(250007-0)

第3号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.1km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=8.1km As塊 DID区域内	m3	1				第99号表, SS1030//6
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第4号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第98号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第5号表
SX1036-0000-05

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離23. 3km
形状 : 積込0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) DID有り 27. 0km以下	m3	1				第100号表, SP12020//1
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5737
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第6号表
SX1035-0000-02

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離15.1km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=15.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第101号表, SS1030//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第7号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第98号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第102号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第8号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クラッシュラン RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュラン	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第98号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第102号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第9号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第98号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第102号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第10号表 SX1070-0000-02								種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役			人				15	R4000	
特殊作業員			人				15	R0100	
普通作業員			人				15	R0200	
生アスファルト単価		再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第103号表, SY9010//2	
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772	
振動ロー運転		ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第104号表, SM091//1	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				15	第105号表, SM078//1	
諸雑費			%					Z1000	
合 計			m2・1層	100					
単 位 当 り			m2・1層	1					

(250007-0)

第11号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第12号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第13号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第14号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第15号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第16号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第17号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 300 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第18号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ 300mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 300mm	日					MZ0360/5
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.048				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第19号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 300mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 300mm	日					MZ0360/5
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.034				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第20号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 300mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(250007-0)

第21号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(250007-0)

第22号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第23号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第24号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第25号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第26号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 300mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 300	m	128.333				DZ1060
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第27号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第28号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第107号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第29号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第30号表
SZ0015-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 400 × φ 300
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
割T字管設置及び穿孔費	φ 400 × φ 300	箇所	1				HT01405
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第31号表
SZ0015-0000-02

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 300 × φ 300
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
割T字管設置及び穿孔費	φ 300 × φ 300	箇所	1				HT01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第32号表
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第33号表
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第34号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 300mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第35号表
SS0136-0000-03

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第36号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 300mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第37号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 300mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第38号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第39号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 25
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第40号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第41号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第42号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第43号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第44号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第45号表
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第46号表の1
SZ3055-0000-07

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(250007-0)

第46号表の2 SZ3055-0000-07								種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
メーター廻り改良工 1箇所当り単価表		名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
引込位置明示釘			高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工			φ20mm	m	1				第42号表, SS0350//1
ポリ管保護工			保温チューブ 込み φ20	m	1				第44号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工			φ20mm	口	3				第108号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工			φ20mm	m	0.5				第109号表, SS0320//2
T S継手工			φ20mm	口	6				第110号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工			ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第111号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)			φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第112号表, SS0750//3
引込位置明示工			釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版			舗装厚:15cm以下	m	3.4				第114号表, SP1D210//2

(250007-0)

<div> <div>第46号表の3 SZ3055-0000-07</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第115号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離20km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第118号表, SX1030//4
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第120号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第121号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> 第47号表の1 SZ3055-0000-13 </div> <div> メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 </div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 止水栓既設流用 鉄蓋交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レンガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第42号表, SS0350//1

(250007-0)

第47号表の2
SZ3055-0000-13

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 止水栓既設流用 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリ管保護工	保温チューブ込み φ20	m	1				第44号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第108号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第109号表, SS0320//2
T S継手工	φ20mm	口	6				第110号表, SS0330//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第112号表, SS0750//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第114号表, SP1D210//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第115号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1

(250007-0)

第47号表の3
SZ3055-0000-13

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：コンクリート 止水栓既設流用 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離20km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第118号表, SX1030//4
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第120号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第121号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> <div>第48号表の1 SZ3055-0000-14</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 止水栓・鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 エンコンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レンガ°	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第42号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第44号表, SZ0090//1

(250007-0)

第48号表の2 SZ3055-0000-14								種別：φ 20 形状：コンクリート 止水栓・鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	2				第108号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第109号表, SS0320//2	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第110号表, SS0330//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第112号表, SS0750//3	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下	m	3.4				第114号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第115号表, SAY0360//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1	
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1	
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離20km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第118号表, SX1030//4	

(250007-0)

第48号表の3
SZ3055-0000-14

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：コンクリート 止水栓・鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第120号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第121号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> 第49号表の1 SZ3055-0000-01 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(250007-0)

第49号表の2 SZ3055-0000-01								種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
メーター廻り改良工 1箇所当り単価表		名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
引込位置明示釘			高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工			φ25mm	m	1				第43号表, SS0350//2
ポリ管保護工			保温チューブ 込み φ25	m	1				第45号表, SZ0090//2
ポリエチレン管継手工			φ25mm	口	3				第122号表, SS0360//2
硬質塩化ビニル管据付工			φ25mm	m	0.5				第123号表, SS0320//1
T S継手工			φ25mm	口	6				第124号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工			ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第125号表, SS0220//2
量水器取付工(ねじ込み接合)			φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第126号表, SS0750//2
引込位置明示工			釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版			舗装厚:15cm以下	m	3.4				第114号表, SP1D210//2

(250007-0)

第49号表の3
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第115号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離20km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第118号表, SX1030//4
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第120号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第121号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> 第50号表の1 SZ3055-0000-12 </div> <div> メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 </div> <div> 種別：φ25 形状：コンクリート 止水栓既設流用 鉄蓋交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レンガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第43号表, SS0350//2

(250007-0)

第50号表の2 SZ3055-0000-12								種別：φ 25 形状：コンクリート 止水栓既設流用 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリ管保護工		保温チューブ込み φ 25	m	1				第45号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工		φ 25mm	口	2				第122号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm	m	0.5				第123号表, SS0320//1	
T S 継手工		φ 25mm	口	6				第124号表, SS0330//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第126号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第114号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第115号表, SAY0360//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・液質土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1	
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1	

(250007-0)

第50号表の3
SZ3055-0000-12

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 止水栓既設流用 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残塊処分工(コブ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離20km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第118号表, SX1030//4
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第120号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第121号表, SZ5005//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> <div>第51号表の1 SZ3055-0000-04</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(250007-0)

第51号表の2 SZ3055-0000-04								種別：φ 25 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm	m	1				第43号表, SS0350//2	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25	m	1				第45号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工		φ 25mm	口	3				第122号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm	m	0.5				第123号表, SS0320//1	
T S 継手工		φ 25mm	口	6				第124号表, SS0330//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	1				第125号表, SS0220//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第126号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下	m	3.4				第114号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第115号表, SAY0360//1	

(250007-0)

第51号表の3
SZ3055-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離20km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第118号表, SX1030//4
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第120号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第121号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> <div>第52号表の1 SZ3055-0000-06</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(250007-0)

第52号表の2 SZ3055-0000-06								種別：φ 20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第42号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	1				第44号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第108号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第109号表, SS0320//2	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第110号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第111号表, SS0220//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第112号表, SS0750//3	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1	

(250007-0)

第52号表の3
SZ3055-0000-06

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> 第53号表の1 SZ3055-0000-05 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：土 鉄蓋既設流用 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(250007-0)

<div> <div>第53号表の2 SZ3055-0000-05</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：土 鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第42号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第44号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第108号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第109号表, SS0320//2
T S 継手工	φ20mm	口	6				第110号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第111号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第112号表, SS0750//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1

(250007-0)

第53号表の3
SZ3055-0000-05

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

第54号表の1 SZ3055-0000-11								種別：φ 20 形状：土 止水栓・鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020	
PP継手 エルボ° 90°		WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120	
MT ガイト°ナット MT-VP		高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020	
HIVP-TS形 90° エルボ° (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020	
普通レンガ°		210×100×60	個	8				HW60145	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第42号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ° 込み φ 20	m	1				第44号表, SZ0090//1	

(250007-0)

第54号表の2
SZ3055-0000-11

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 止水栓・鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				第108号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	0.5				第109号表, SS0320//2
T S継手工	φ 20mm	口	6				第110号表, SS0330//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第112号表, SS0750//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘質土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		

(250007-0)

第54号表の3
SZ3055-0000-11

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：土 止水栓・鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> <div>第55号表の1 SZ3055-0000-08</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ25 形状：土 鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(250007-0)

第55号表の2 SZ3055-0000-08								種別：φ 25 形状：土 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm	m	1				第43号表, SS0350//2	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25	m	1				第45号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工		φ 25mm	口	3				第122号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm	m	0.5				第123号表, SS0320//1	
T S 継手工		φ 25mm	口	6				第124号表, SS0330//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	1				第125号表, SS0220//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第126号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1	
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1	

(250007-0)

第55号表の3
SZ3055-0000-08

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 25
形状：土 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

第56号表の1
SZ3055-0000-10

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：土 止水栓・鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 エンコンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レンガ°	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				第43号表, SS0350//2
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ25	m	1				第45号表, SZ0090//2

(250007-0)

第56号表の2 SZ3055-0000-10								種別：φ 25 形状：土 止水栓・鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン管継手工		φ 25mm	口	2				第122号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm	m	0.5				第123号表, SS0320//1	
T S 継手工		φ 25mm	口	6				第124号表, SS0330//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第126号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・硬質土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1	
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1	
残土処分工		現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4	
諸雑費			式					Z9000	
合 計			箇所	1		()			

(250007-0)

第56号表の3
SZ3055-0000-10

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：土 止水栓・鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> <div>第57号表の1 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(250007-0)

第57号表の2 SZ3055-0000-02								種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
メーター廻り改良工 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764		
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第42号表, SS0350//1		
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第44号表, SZ0090//1		
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第108号表, SS0360//1		
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第109号表, SS0320//2		
T S継手工	φ20mm	口	6				第110号表, SS0330//2		
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第111号表, SS0220//1		
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第112号表, SS0750//3		
引込位置明示工	釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1		
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第114号表, SP1D210//2		

(250007-0)

第57号表の3
SZ3055-0000-02

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第115号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離20km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第118号表, SX1030//4
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第127号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表							種別：φ 25 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	1	()	()		G101025	
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 25	個	1	()	()		G2F7125	
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025	
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 25	個	1	()	()		L413025	
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025	
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 25	個	1	()	()		E7E1025	
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 25	m	0.5	()	()		E201025	
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 25	個	2	()	()		E7C1025	
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ 25	個	1				HW41025	

(250007-0)

第58号表の2

SZ3055-0000-09

メーター廻り改良工

1箇所当り単価表

種別：φ 25

形状：タイル 鉄蓋交換

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA)	30×5. 5d コンクリート用	箇所	1							DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	1							第43号表, SS0350//2	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み	φ 25	m	1							第45号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工		φ 25mm		口	3							第122号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m	0. 5							第123号表, SS0320//1	
T S継手工		φ 25mm		口	6							第124号表, SS0330//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 25mm	口	1							第125号表, SS0220//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 25 普通型	量水器筐取付含む	箇所	1							第126号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘		箇所	1							第113号表, SZ0075//1	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	3. 4							第114号表, SP1D210//2	

(250007-0)

第58号表の3
SZ3055-0000-09

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第115号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第116号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第117号表, SY0124//1
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離20km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第118号表, SX1030//4
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離15.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第119号表, SX1035//4
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第127号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> <div>第59号表 SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第108号表, SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第128号表, SS0750//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第111号表, SS0220//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> <div>第60号表 SZ3075-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第108号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

第61号表
SZ3075-0000-03

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	()	()		G2E1025
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	()	()		K404025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	3				第122号表, SS0360//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第113号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

第62号表の1
SZ5050-0000-15

不断水弁設置土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1.4m
形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5.8				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.1				第129号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.11				第3号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.42				第130号表, SS1000//3
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.21				第5号表, SX1036//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.79				第8号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.63				第7号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.1				第131号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				

(250007-0)

第62号表の2
SZ5050-0000-15

不断水弁設置土工 積込2次0.28m3、DT4t車 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.2m B=1.4m
形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第63号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第64号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第65号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第66号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 300mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第67号表
SZ0010-0000-01

不断水弁設置工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 300管路断水器
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工及び穿孔費	φ 300	箇所	1				HV01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表
SP1K010-0000-02

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り 単価表

種 別 : 5.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第69号表
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第70号表の1 SZ5050-0000-01 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=2.5m H=1.2m B=1m 形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.5				第129号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.13				第3号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.44				第130号表, SS1000//3
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.44				第116号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.25				第5号表, SX1036//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.13				第132号表, SX1010//7
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第7号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.5				第131号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(250007-0)

第70号表の2
SZ5050-0000-01

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2.5m H=1.2m B=1m
形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第71号表の1 SZ5050-0000-13								種別 : L=1.5m H=1.4m B=1m 形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第129号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第3号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.01				第130号表, SS1000//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.01				第116号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.15				第5号表, SX1036//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.58				第132号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第7号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第131号表, SX1070//1	
諸雑費			式					Z9000	

(250007-0)

第71号表の2
SZ5050-0000-13

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.4m B=1m
 形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号
 備考 :

[illegible]

(250007-0)

第72号表の1 SZ5050-0000-02										種別 : L=1.3m H=1.3m B=1m 形状 : As8.1km廃路盤23.3km 市3号 備考 :			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4.6					第1号表, SP1D210//1			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1.3					第129号表, SS1040//3			
残塊処分工(Asがら掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.07					第3号表, SX1030//2			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.81					第130号表, SS1000//3			
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.81					第116号表, SZ5025//1			
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3		m3	0.13					第5号表, SX1036//5			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	1.24					第132号表, SX1010//7			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.39					第7号表, SX1010//4			
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.3					第131号表, SX1070//1			
諸雑費				式						Z9000			

(250007-0)

第72号表の2
SZ5050-0000-02

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.3m H=1.3m B=1m
形状 : As8.1km 廢路盤23.3km 市3号
備考 :

[illegible]

(250007-0)

第73号表の1 SZ5050-0000-11								種別 : L=1.5m H=1m B=1m 形状 : As8.1km廃路盤23.3km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第129号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第3号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.71				第130号表, SS1000//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.71				第116号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.15				第5号表, SX1036//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.98				第132号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第7号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第131号表, SX1070//1	
諸雑費			式					Z9000	

(250007-0)

第73号表の2
SZ5050-0000-11

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1m B=1m
形状 : As8.1km 廢路盤23.3km 市3号
備考 :

[illegible]

(250007-0)

第74号表の1 SZ5050-0000-03								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As8.1km廃路盤23.3km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第129号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第3号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.48				第130号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第116号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.1				第5号表, SX1036//5		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.65				第132号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第7号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第131号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(250007-0)

第74号表の2
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As8.1km 廢路盤23.3km 市3号
備考 :

[illegible]

(250007-0)

第75号表の1 SZ5050-0000-04								種別 : L=1.2m H=1.2m B=1m 形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.2				第129号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.06				第3号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.69				第130号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.69				第116号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.12				第5号表, SX1036//5		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.02				第132号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.36				第7号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.2				第131号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(250007-0)

第75号表の2
SZ5050-0000-04

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.2m H=1.2m B=1m
形状 : As8.1km 廢路盤23.3km 市3号
備考 :

[illegible]

(250007-0)

第76号表の1 SZ5050-0000-05								種別 : L=1.1m H=1.1m B=1m 形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.2				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.1				第129号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.06				第3号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.58				第130号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.58				第116号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.11				第5号表, SX1036//5		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.83				第132号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.33				第7号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.1				第131号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(250007-0)

第76号表の2
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.1m H=1.1m B=1m
形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第77号表の1 SZ5050-0000-06								種別 : L=2m H=1.1m B=1m 形状 : As8.1km廃路盤23.3km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第129号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第3号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.05				第130号表, SS1000//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.05				第116号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.2				第5号表, SX1036//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.5				第132号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第7号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第131号表, SX1070//1	
諸雑費			式					Z9000	

(250007-0)

第77号表の2
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.1m B=1m
形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号
備考 :

[illegible]

(250007-0)

第78号表の1
SZ5050-0000-07

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2.5m H=1.8m B=1m
形状 : As8.1km 廃路盤23.3km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.5				第129号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.13				第3号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.19				第130号表, SS1000//3
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	2.19				第116号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.25				第5号表, SX1036//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.63				第132号表, SX1010//7
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第7号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.5				第131号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(250007-0)

第78号表の2
SZ5050-0000-07

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2.5m H=1.8m B=1m
形状 : As8.1km 廢路盤23.3km 市3号
備考 :

[illegible]

(250007-0)

第79号表の1 SZ5050-0000-08								種別 : L=1m H=0.8m B=1m 形状 : As8.1km廃路盤23.3km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第129号表, SS1040//3	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第3号表, SX1030//2	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第130号表, SS1000//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.38				第116号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離23.3km 積込0.28m3	m3	0.1				第5号表, SX1036//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第132号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第7号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第131号表, SX1070//1	
諸雑費			式					Z9000	

(250007-0)

第79号表の2
SZ5050-0000-08

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m
 形状 : As8.1km 廢路盤23.3km 市3号
 備考 :

[illegible]

(250007-0)

第80号表
SX0106-0000-02

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	100				第133号表, SS0025//2
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイラット	m	100				第134号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第81号表
SZ0085-0000-01

枡積直し工 10箇所当り単価表

種別 : 仕切弁(鉄蓋+丸枡+平枡+VP)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第82号表の1 SZ1030-0000-03 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分 形状：仮0km処分15.1kmAs8.1kmCo20km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第135号表, SP1D110//2
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離8.1km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第136号表, SX0021//3
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第137号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coast(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.8km 機械積込	m3	0.17				第138号表, SX0021//7
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第116号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離15.1km 0.8BH DT10t	m3	1.97				第139号表, SX1035//6
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第140号表, SY0124//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第141号表, SY0124//3

(250007-0)

第82号表の2
SZ1030-0000-03

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分15. 1kmAs8. 1kmCo20km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第131号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第83号表
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ75 モルタル1:3
形状：20.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第137号表, SAY0360//2
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.8km 機械積込	m3	0.18				第138号表, SX0021//7
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.167				第120号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第84号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1:3
形状：20. 8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0. 18				第137号表, SAY0360//2
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20. 8km 機械積込	m3	0. 18				第138号表, SX0021//7
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0. 174				第120号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第85号表
S8585-0000-01

フランジ 補強+ボルト交換工 1箇所当り単価表

種別：材工共
形状：φ300
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 補強金具	SUSボルト φ300	組	1	()	()		DN61300
フランジ 継手工(耐震型補強金具)	7.5K 300mm 耐震型補強金具+ボルト取替 取替ボルト10本	口	1				第142号表, SS0141//1
ポリエチレンスリーブ 被覆工	300mm 年号標示テープ	m	1				第143号表, SX0200//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

第86号表
S8585-0000-02

フランジ 補強+ボルト交換工 1箇所当り単価表

種別 : 材工共
形状 : φ 100
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 補強金具	SUSボルト φ 100	組	1	()	()		DN61100
フランジ 継手工 (耐震型補強金具)	7.5K 100mm 耐震型補強金具+ボルト取替 取替ボルト4本	口	1				第144号表, SS0141//2
ボリ エチレンスリーブ 被覆工	100mm 年号標示テープ	m	1				第145号表, SX0200//4
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(250007-0)

<div> <div>第87号表 S77777-0000-01</div> <div>車止めポスト撤去・設置 10本当り単価表</div> <div>種別： 形状： 備考：</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
車止めポスト設置		本	10				第146号表, SP1C110//3
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策無	m3	0.2				第147号表, SAY0360//3
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離20.8km 機械積込	m3	0.2				第138号表, SX0021//7
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3				第148号表, SP15110//3
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-40 (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2				第149号表, SPZ5010//1
合 計		本	10				
単 位 当 り		本	1				

第88号表
SP12140-0000-01

舗装版破碎積込(小規模土工) 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.13				
K1	20.13		Q0170/15	[基準単価]小型バックホフ損料(排出ガス対策型)/クロー型 山積0.13m3 2次基準値	M0170/15
R	71.97				
R1	71.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	7.9				
Z1	7.9		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第89号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第90号表
SX0021-0000-04

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.1km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 11.0km以下	m3	1				第150号表, SP13L10//4
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第91号表
SX0021-0000-02

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離18.8km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第151号表, SP13L10//2
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第92号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第92号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(250007-0)

第93号表
SXPB111-0000-01

表層(車道・路肩部) 人力1.4m未満(50mm以下) 1m2当り 単価表

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第152号表, SPZB130//3
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250007-0)

第94号表
SXPB110-0000-02

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り 単価表

種別 : 50mm プ°ライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

(250007-0)

第95号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第96号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第97号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第98号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(250007-0)

第99号表
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=8.1km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第154号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第100号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バック山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID有り 27.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第101号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=15.1km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第154号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第102号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250007-0)

第103号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(250007-0)

第104号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250007-0)

第105号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250007-0)

第106号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(250007-0)

第107号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第108号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第109号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第110号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第111号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第112号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第113号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第115号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10							T6954	
合	計			m3	10								
単	位	当	り	m3	1								

(250007-0)

第116号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第155号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第156号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第117号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第157号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第118号表
SX1030-0000-04

残塊処分工(Coが`ラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離20km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=20km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第158号表, SS1030//11
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5696
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第119号表
SX1035-0000-04

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : 現~仮DID内 仮~処DID内 距離15.1km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第159号表, SS1030//2
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第160号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=11.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第161号表, SS1030//12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第120号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第121号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250007-0)

第122号表
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第123号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第124号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第125号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第126号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第127号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(250007-0)

第128号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(250007-0)

第129号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第98号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(250007-0)

第130号表
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第98号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第131号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第162号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第104号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第105号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(250007-0)

第132号表
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第98号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第102号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第133号表
SS0025-0000-02

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第163号表, SM025//2
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第134号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第135号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44. 1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第136号表
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8.1km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	1				第164号表, SP13L10//3
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第137号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第138号表
SX0021-0000-07

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離20. 8km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) DID有り 27. 0km以下	m3	1				第100号表, SP12020//1
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5696
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第139号表
SX1035-0000-06

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離15.1km
形状 : 0.8BH DT10t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=15.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第165号表, SS1030//14
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第140号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第157号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第141号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第157号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第142号表
SS0141-0000-01

フランジ継手工(耐震型補強金具) 1口当り単価表

種別 : 7.5K 300mm 耐震型補強金具+ボルト取替
形状 : 取替ボルト10本
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第143号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 300mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 300	m	116.667				DZ1060
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(250007-0)

第144号表
SS0141-0000-02

フランジ継手工(耐震型補強金具) 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm 耐震型補強金具+ボルト取替
形状 : 取替ボルト4本
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(250007-0)

第145号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	125				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第146号表
SP1C110-0000-03

車止めポスト設置 1本当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	14.96				
R1 普通作業員	14.25		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
Z	85.04				
Z1 車止めポストビラ型 固定式/D60.5mm 高さ850mm スチール	85.04		JP37010 [基準単価] 車止めポストビラ型 取外し式/D114.3mm 高さ850mm スチール		TP37010//2
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第147号表
SAY0360-0000-03

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：機械施工 対策無
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工		m3	10							T6951	
合	計			m3	10								
単	位	当	り	m3	1								

第148号表
SP15110-0000-03

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 小型構造物
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	44.28		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	30.82		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	11.86		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					

第149号表
SPZ5010-0000-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-40 (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1	12.85		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	7.3		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	6.58		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1	71.32		J0400 [基準単価] 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/呼強度=18 S=8 G=40 W/C≦60%		T0290
合 計					
単 位 当 り					

第150号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)
形 式 : DID:有り 11.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第151号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第152号表の1
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.24		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	44.34				
R1	19.57		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.05		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.28		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	55.23				
Z1	50.52		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666/2
Z2	4.48		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 フライムコート用		T0772
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第152号表の2
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第153号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3～6.0m		M2026L
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ質料/8～20 t		MT1860
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ質料/マカダム 10t		MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)		T0666
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

第153号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

(250007-0)

第154号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第155号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

[illegible]

第156号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

第157号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第158号表
SS1030-0000-11

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=20km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第166号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第159号表
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第166号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第160号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1 バックホウ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)	42.39		Q0176/30 [基準単価]バックホウ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	38.74				
R1 運転手(特殊)	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	18.87				
Z1 軽油/ハートル給油	18.87		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第161号表
SS1030-0000-12

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=11.1km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第167号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第162号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(250007-0)

第163号表
SM025-0000-02

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第164号表
SP13L10-0000-03

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 10.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(250007-0)

第165号表
SS1030-0000-14

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=15.1km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第167号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(250007-0)

第166号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250007-0)

第167号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(250007-0)

第168号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(250007-0)

第169号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				