

工事数量総括表

工 事 名	グラウンド・ゴルフ場整備工事（土木工事）
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市上牧町三丁目地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	高槻市 都市創造部 公園課・建築課
設 計 者 名	

工 事 概 要

【土木工事】

下水道等整備・・・・・・・・・・一式

グラウンド・ゴルフ場等整備・・・・一式

【建築工事】

建築・・・・・・・・・・・・・・・・一式

電気・機械設備・・・・・・・・・・一式

工 事 集 計 書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【下水道整備】			1	式			
管路			1	式			
管き工			1	式			
管絡土工（作業土工）			1	式			
掘削（床掘 標準） 水路改修（グラウンド・ゴルフ場内）			420	m3			
掘削（床掘 小規模） 水路改修（市道・上牧町301号線）			240	m3			
掘削（床掘 小規模） 自由勾配側溝 接続管（各種）境界工・側溝工・集水枳工			90	m3			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 C-40 水路改修 (グラウンド・ゴルフ場内)	230	m3			
		購入土 (仮設道路使用再利用C-40不足分) クラッシャーランC-40 水路改修 (グラウンド・ゴルフ場内)	60	m3			
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 C-40 水路改修 (市道・上牧町301号線)	200	m3			
		購入土 クラッシャーランC-40 水路改修 (市道・上牧町301号線)	250	m3			
		埋戻し 小規模 C-40 自由勾配側溝 接続管 (各種) 境界工・側溝工・集水枥工	40	m3			
		購入土 クラッシャーランC-40 自由勾配側溝 接続管 (各種) 境界工・側溝工・集水枥工	50	m3			
		発生土運搬 再利用土運搬 (場内) 小規模 砂質土	60	m3			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		砂基礎 自由勾配側溝排水部 VUφ300 接続管（各種）	18	m3			
		砕石基礎 汚水排水既設M.0～M2間 PRPφ200	1	m3			
		たて込み簡易土留 掘削深さ3.0m以下 掘削幅4.3m以下（市道・上牧町301号線）	44	m			
		たて込み簡易土留賃料	1	式			
		アルミ矢板土留め 掘削深さ2.5m以下 軽量金属支保工 2段（市道・上牧町301号線）	3	m			
		アルミ矢板賃料 H2.5 使用延長：3.2*2面＝6.4m 使用日数：2日（準備・片付け含む）	1	式			
		開削水替え工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ボックスカルバート工	1	式			
		ボックスカルバート掘付 (0m<B≤1.25m0m<h≤1.25m) (グラウンド・ゴルフ場内)	81	m			
		ボックスカルバート材料費 (グラウンド・ゴルフ場内)	1	式			
		ボックスカルバート掘付 (0m<B≤1.25m0m<h≤1.25m) (市道・上牧町301号線)	44	m			
		ボックスカルバート材料費 (市道・上牧町301号線)	1	式			
		点検孔 (組立マンホール工) 点検孔① φ600 H619mm T-14人工蓋市章入り (グラウンド・ゴルフ場内)	1	基			
		点検孔 (組立マンホール工) 点検孔② φ600 H368mm T-14人工蓋市章入り (グラウンド・ゴルフ場内)	1	基			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		点検孔（組立マンホール工）点検孔 φ 600 H416mm T-14人工蓋市章入り（市道・上牧町 301号線）	1	基			
		巻立コンクリート工 下流側 （グラウンド・ゴルフ場内）	1	箇所			
		巻立コンクリート工 上流側 インバートコンクリート含む（グラウンド・ゴルフ場内 ）	1	箇所			
		巻立コンクリート工 下流側 （市道・上牧町301号線）	1	箇所			
		巻立コンクリート工 上流側 （市道・上牧町301号線）	1	箇所			
		コンクリート打設工 t =10 c m 溶接金網 φ 6*150*150（市道・上牧町301号 線）	1	箇所			
		管布設工（雨水）	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		硬質塩化ビニル管 VU φ 150 (市道・上牧町301号線)	16	m			
		硬質塩化ビニル管 VU φ 200 (市道・上牧町301号線)	7	m			
		硬質塩化ビニル管 VU φ 400 (市道・上牧町301号線)	8	m			
		硬質塩化ビニル管継手材 90° 曲管 φ 150 (市道・上牧町301号線)	2	個			
		硬質塩化ビニル管継手材 塩ビ管用60° 自在支管 φ 200-400 (市道・上牧町301号線)	1	個			
		管布設工 (汚水)	1	式			
		リブ付き硬質塩化ビニル管 PRP φ 200 (市道・上牧町301号線)	35	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

7 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		硬質塩化ビニル管 VU φ 150 (市道・上牧町301号線)	7	m			
		マンホール工	1	式			
		小型マンホール工 (汚水)	1	式			
		硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点および中間形式 マンホール深2.0m以下 铸铁蓋 市章入り (市道・上牧町301号線)	2	箇所			
		硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点および中間形式 マンホール深3.5m以下 铸铁蓋 市章入り (市道・上牧町301号線)	2	箇所			
		硬質塩化ビニル製小型マンホール 底部会合形式 マンホール深2.0m以下 铸铁蓋市章入 り キャップφ200含む (市道・上牧町301号線)	1	箇所			
		取付管およびます工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

8 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		まけ設置工（汚水）	1	式			
		塩化ビニル製樹 ます径200mm 深1.0m 鋳鉄樹蓋市章入り （グラウ ンド・ゴルフ場内）	1	箇所			
		軟弱地盤対策工	1	式			
		コマ型ブロック基礎設置工	1	式			
		コマ型ブロック基礎 φ500型（6連型） プレキャスト基礎版なし （グラウンド・ゴルフ場内）	121	m2			
		コマ型ブロック基礎 φ500型（6連型） プレキャスト基礎版あり （市道・上牧町301号線）	88	m2			
		構造物撤去工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

9 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		既設管撤去工	1	式			
		既設管撤去 VUφ150mm 硬質塩化ビニル管	6	m			
		既設管撤去 VUφ200mm 硬質塩化ビニル管	5	m			
		既設管撤去 VUφ300mm 硬質塩化ビニル管	6	m			
		既設管撤去 構造物取壊し 鉄筋構造物 鉄筋コンクリート管HPφ600 巻きコンクリート L=7.15m	4	m3			
		既設管撤去 構造物取壊し 無筋構造物 鉄筋コンクリート管HPφ600 巻きコンクリート L=7.15m	2	m3			
		道路改良工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

10 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		擁壁工	1	式			
		プレキャスト擁壁工	1	式			
		プレキャストL型擁壁 (1m<H≦2m) H=1600mm	2	m			
		プレキャストL型擁壁 (1m<H≦2m) H=1300mm	12	m			
		プレキャストL型擁壁 (1m<H≦2m) H=1200mm	5	m			
		プレキャストL型擁壁 (1m<H≦2m) H=1100mm	6	m			
		現場打コンクリート	1	箇所			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

11 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト擁壁材料費	1	式			
		縁石工	1	式			
		縁石工（境界工）	1	式			
		地先境界ブロック 境界工 A型 150*150*600	7	m			
		化粧付境界ブロック 境界工 C型 H=500mm	7	m			
		化粧付境界ブロック 境界工 C型 材料費	1	式			
		重力式擁壁 境界工 B2型 H=500mm	1	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

12 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水構造物工		1	式			
	側溝工		1	式			
	プレキャストU型側溝 横断用 U300A*2000 Gr蓋T-25・細目・滑止・ボルト固定・平ゴム付		5	m			
	自由勾配側溝 縦断用 300×400 コンクリート蓋 300用 スリット排水滑り止め模様		23	m			
	自由勾配側溝 横断用 300*400 Gr蓋 300用 細目		12	m			
	自由勾配側溝 材料費		1	式			
	自由勾配側溝 インバートコンクリート 18-8-40BB		1	m3			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

13 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		街渠側溝撤去・復旧 L=5.18m W=500	1	箇所			
		管渠工	1	式			
		硬質塩化ビニル管 接続管 自由勾配側溝用排水用 VUφ300	2	m			
		既設水路削孔 自由勾配側溝用排水用 VUφ300mm用	1	箇所			
		集水桝・マンホール工	1	式			
		プレキャスト集水桝 PU側溝用 300*300*700	1	基			
		プレキャスト集水桝 自由勾配側溝用 300*600*400	3	箇所			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

14 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト集水桝 自由勾配側溝用 300*600*700	1	箇所			
		鋼管撤去・復旧工	1	式			
		既設ドレン管撤去 ダクタイル鋳鉄管 φ150	1	箇所			
		既設ドレン管復旧 ダクタイル鋳鉄管 φ150 削孔含む	1	箇所			
舗装工			1	式			
舗装工			1	式			
		舗装版撤去工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

15 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 小規模土工	178	m2			
		舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	126	m			
		アスファルト舗装工	1	式			
		表層（車道・路肩部） 仮舗装 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスコ ン t 5cm	189	m2			
		上層路盤（車道・路肩部） 路盤 再生粒度調整碎石（RM-25） t15cm	188	m2			
		下層路盤（車道・路肩部） 路盤 再生粒度調整碎石（RM-25） t15cm	186	m2			
	仮設工		1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

16 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	仮設道路設置工		1	式			
	造成工		1	式			
	掘削 (切土)		60	m3			
	埋戻し (盛土) クラッシャーラン C-40		230	m3			
	購入土 クラッシャーランC-40 仮設道路		290	m3			
	大型土のう工		1	式			
	大型土のう製作・設置		18	袋			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

17 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		防護柵工	1	式			
		路側防護柵工 ガードレール（仮設）置き式	149	m			
		ガードレール（仮設）賃貸料	1	式			
		路側防護柵工 キャスターゲート 支間5.0～6.0m（設置・撤去・運搬含む）	3	箇所			
		敷鉄板工	1	式			
		敷鉄板 設置 22*1524*3048	14	m2			
		舗装工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

18 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		アスファルト舗装工 表層 車道・路肩道路幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト t 5m	560	m2			
		区画線工	1	式			
		区画線工 溶融式区画線 実線（白色）15cm	187	m			
		舗装版撤去工	1	式			
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 小規模土工	57	m2			
		舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	23	m			
		仮設タンク工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

19 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		農業用仮設タンク 設置・撤去・搬入出 ローリータンク500L相当	1	基			
		仮設フェンス撤去工	1	式			
		工事用仮設フェンス撤去	130	m			
		仮設道路撤去工	1	式			
		掘削工	1	式			
		掘削（切土） 工事内流用 小規模	170	m3			
		土砂運搬 工事内流用 場内運搬	170	m3			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

20 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		構造物撤去工	1	式			
		大型土のう撤去 土のう内C40は工事内再利用	18	袋			
		防護柵撤去工 ガードレール (仮設) 置き式	125	m			
		防護柵撤去工 (夜間) ガードレール (仮設) 置き式	24	m			
		敷鉄板撤去 22*1524*3048	14	m2			
		舗装版撤去工	1	式			
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下	510	m2			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

21 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装版破碎（夜間） アスファルト舗装版 小規模土工	38	m2			
		舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m			
		舗装工	1	式			
		アスファルト舗装工（夜間） 表層（車道・路肩道路幅員1.4m未満） 再生密粒度 アスファルト t 5m	38	m2			
運搬・処分			1	式			
運搬・処分			1	式			
		残土処理工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

22 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土砂等運搬・処分 標準 粘性土	420	m3			
		土砂等運搬・処分 小規模 粘性土	330	m3			
		殻運搬処理工	1	式			
		コンクリート殻運搬・処分 鉄筋構造物	4	m3			
		コンクリート殻運搬・処分 無筋構造物	2	m3			
		アスファルト殻運搬・処分 舗装厚15 c m以下	26	m3			
		アスファルト殻運搬・処分 小規模土工	12	m3			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

23 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		アスファルト殻運搬・処分 (夜間) 小規模土工	2	m3			
		発注品運搬処理工	1	式			
		混合廃棄物運搬・処分 塩化ビニル管、大型土のう袋等 (0.26 t/m3換算)	1	m3			
		鉄くず運搬	4,067	kg			
【グラウンド・ゴルフ場等整備】			1	式			
基盤整備			1	式			
敷地造成工			1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

24 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		掘削工	1	式			
		掘削 切土-1 砂質土	580	m3			
		掘削 切土-2 粘性土	600	m3			
		掘削 切土-3 砕石 場内再利用運搬含む	640	m3			
		盛土工	1	式			
		路床盛土 盛土	660	m3			
		購入土（再利用発生土不足分） クラッシャーランC-40	110	m3			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

25 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		置換工	1	式			
		置換 置換碎石 C-40 t=1000	870	m2			
		購入土（切土-3 再利用C-40不足分） クラッシャーランC-40	300	m3			
		置換 コマ型ブロック基礎 φ500型 連結タイプ 2段	1	箇所			
		残土処理工	1	式			
		土砂等運搬・処分 標準 粘性土	600	m3			
		土砂等運搬・処分 小規模 粘性土（建築工事発生分）	170	m3			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

26 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		擁壁工	1	式			
		現場打擁壁工	1	式			
		小型擁壁-1 W=300 H=630	7	m			
		小型擁壁-2 W=300 H=830～400	24	m			
		小型擁壁-3 W=300 H=410	4	m			
		重力式擁壁 H=1550	31	m			
		化粧擁壁 化粧コンクリート壁 W=300 H=1100	13	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

27 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	構造物撤去工	1	式			
	防護柵撤去工	1	式			
	防護柵撤去 転落防止柵撤去 H=1100	18	m			
	防護柵撤去 フェンス撤去-1 エキスパンド H=1200	227	m			
	防護柵撤去 フェンス撤去-2 エキスパンド H=1800 忍び返し・独立基礎共	11	m			
	構造物取壊し工	1	式			
	コンクリート構造物取壊し コンクリート切断 コンクリート構造物	46	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

28 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート構造物取壊し コンクリートスラブ 撤去-1 t=150 グレーチング共	1	箇所			
		コンクリート構造物取壊し コンクリートスラブ 撤去-2 t=150	12	m2			
		コンクリート構造物取壊し 重力式擁壁撤去-1 H=1600	31	m			
		コンクリート構造物取壊し 重力式擁壁撤去-2 H=1200	38	m			
		コンクリート構造物取壊し 立上り壁撤去 150×1000	28	m			
		コンクリート構造物取壊し 地覆撤去 H100×w200	3	m			
		コンクリート構造物取壊し 開水路撤去-1 W=1400 直壁H=1000共	73	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

29 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート構造物取壊し 開水路撤去-2 W=1400	8	m			
		コンクリート構造物取壊し 暗渠水路撤去 1900×1000	43	m			
		コンクリート構造物取壊し 門扉撤去 門壁共	1	箇所			
		舗装版切断 舗装版切断-1 AS t=50 (夜間)	8	m			
		舗装版切断 舗装版切断-2 カラー舗装 t=70	7	m			
		舗装版破碎 アスファルト舗装撤去-1 t=50	202	m2			
		舗装版破碎 アスファルト舗装撤去-2 t=50 (夜間)	362	m2			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

30 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装版破碎 コンクリート舗装撤去-1 平均t=150	6	m2			
		舗装版破碎 コンクリート舗装撤去-2 t=200	17	m2			
		舗装版破碎 カラー舗装撤去 t=70	105	m2			
		構造物撤去工	1	式			
		プレキャスト擁壁撤去工	1	式			
		プレキャスト擁壁撤去 L型擁壁撤去 H=800	84	m			
		排水構造物撤去工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

31 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		L形側溝撤去 街渠撤去 W=500	38	m			
		暗渠排水管撤去 排水管撤去-1 VP150	5	m			
		暗渠排水管撤去 排水管撤去-2 VP200	39	m			
		集水桝撤去 集水桝撤去 300×500×850 グレーチング共	2	箇所			
		U型側溝撤去 現場打ち側溝撤去 W=200	8	m			
		U型側溝撤去 U型側溝撤去 U-180	31	m			
		撤去・移設工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

32 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		移設工	1	式			
		マンホール嵩下げ マンホール蓋嵩下げ φ 600	1	箇所			
		マンホール嵩下げ 汚水枥嵩下げ φ 200用 铸铁蓋	5	箇所			
		止水栓嵩下げ 止水栓蓋嵩下げ φ 200用 铸铁蓋	1	箇所			
		運搬処理工	1	式			
		殻運搬・処分	1	式			
		コンクリート殻運搬・処分 鉄筋構造物	150	m3			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

33 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート殻運搬・処分 無筋構造物	81	m3			
		アスファルト殻運搬・処分 舗装厚15 c m以下（夜間）	18	m3			
		アスファルト殻運搬・処分 小規模土工	11	m3			
		発注品運搬処理工	1	式			
		混合廃棄物運搬・処分 カラー舗装材、塩化ビニル管等（0.26 t / m3換算）	9	m3			
		鉄くず運搬	2,427	kg			
		植栽基盤工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

34 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土性改良工	1	式			
		土性改良 土性改良-1 幹周15cm以上20cm未満 ※手間は植栽工を含む	10	本			
		土性改良 土性改良-2 幹周20cm以上25cm未満 ※手間は植栽工を含む	15	本			
		土性改良 土性改良-3 幹周30cm以上35cm未満 ※手間は植栽工を含む	3	本			
		土性改良 土性改良-4 樹高100cm以上150cm未満 ※手間は植栽工を含む	2	本			
		土性改良 土性改良-5 樹高150cm以上200cm未満 ※手間は植栽工を含む	18	本			
		土性改良 土性改良-6 低木・地被 t=300 マルチング t=50 ※手間は植栽工を含む	524	m2			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

35 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土性改良 土性改良-7 張芝 t=300	102	m2			
植栽			1	式			
植栽工			1	式			
高木植栽工			1	式			
高木植栽 クロガネモチ H4.0-C0.30-W1.5			3	本			
高木植栽 シラカシ H3.5-C0.18-W1.0			3	本			
高木植栽 シマトネリコ H3.0-C0.15-W1.0			2	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

36 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		高木植栽 ヤマザクラ H4.0-C0.21-W1.5	12	本			
		高木植栽 イロハモミジ H3.5-C0.21-W1.8	3	本			
		高木植栽 ハナミズキ (白) H3.0-C0.15-W1.0	2	本			
		高木植栽 ハナミズキ (赤) H3.0-C0.15-W1.0	3	本			
		中低木植栽工	1	式			
		中低木植栽 トキワマンサク H1.5-W0.3	13	本			
		中低木植栽 シデコブシ H1.5-W0.4	5	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

37 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		中低木植栽 ライラック H1.2-W0.4	2	本			
		中低木植栽 アセビ H0.6-W0.4	50	本			
		中低木植栽 ヤマトツジ H0.6-W0.3	130	本			
		中低木植栽 サツキツツジ H0.4-W0.5	320	本			
		中低木植栽 コクチナシ H0.2-W0.3	505	本			
		中低木植栽 ユキヤナギ H0.8-3本立	495	本			
		中低木植栽 ドウダンツツジ H0.6-W0.3	400	本			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

38 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		中低木植栽 ガクアジサイ H0.5-3本立	230	本			
		中低木植栽 ウツギ H0.5-3本立	355	本			
		地被類植栽工	1	式			
		地被類植栽 アガパンサス 10.5VP	50	鉢			
		地被類植栽 シバザクラ 3芽立-9.0Vp	1,645	鉢			
		地被類植栽 セイヨウイワナンテン (レインボー) H0.15-10.5VP	625	鉢			
		地被類植栽 ヒペリカムカリシナム 3芽立-10.5Vp	1,745	鉢			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

39 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		地被類植栽 ビンカミノール 3芽立-9.0Vp	460	鉢			
		地被類植栽 フイリヤブラン 3芽立-10.5Vp	640	鉢			
		地被類植栽 コウライ芝 0cm目地	102	m2			
施設整備			1	式			
	給水設備工		1	式			
	散水施設工		1	式			
	散水栓 20A		7	基			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

40 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		給水管路工	1	式			
		給水管 PEφ25 埋設シート共	288	m			
		自動灌水施設工	1	式			
		灌水制御盤 電源式コントローラー AC100V 自立式 ボックス共、雨センサー	1	台			
		電磁弁 電磁弁ボックス 樹脂製電磁弁25A ボックス共	2	組			
		ドリップパイプ ドリップチューブ φ16	1,140	m			
		給水管路工 給水管 PE25	223	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

41 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		給水管路工 給水管 HIVP25 50Aより引込み～電磁弁周り	4	m			
		給水管路工 給水管（渡り配管） HIVP20 立上り共	17	m			
		雨水排水設備工	1	式			
		側溝工	1	式			
		プレキャストU型側溝 U型側溝-1 U-300 ハイテングレーチング蓋（細目T-6）	47	m			
		プレキャストU型側溝 U型側溝-2 ロングU ハイテングレーチング蓋（細目T-25）	38	m			
		プレキャストU型側溝 U型側溝-3 U-180	113	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

42 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		勾配コンクリート U-180 平均 t 100	81	m			
		管渠工	1	式			
		管渠 排水管-1 VU150	166	m			
		管渠 排水管-2 VU200	30	m			
		管渠 排水管-3 VU250	43	m			
		管渠 排水管-4 VU300	1	m			
		集水樹工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

43 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト集水桝 集水桝-1A □500×625 細目T-6共	4	箇所			
		プレキャスト集水桝 集水桝-1B □500×825 細目T-6共	4	箇所			
		プレキャスト集水桝 集水桝-1C □500×1025 細目T-6共	3	箇所			
		プレキャスト集水桝 集水桝-1D □500×1025 細目T-25共	4	箇所			
		プレキャスト集水桝 集水桝-1E □500×1225 細目T-25共	2	箇所			
		プレキャスト集水桝 集水桝-2A □300×710 細目T-6共	2	箇所			
		プレキャスト集水桝 集水桝-2B □300×810 細目T-6共	4	箇所			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

44 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト集水桝 雨水桝 塩ビ小口径桝 φ200	1	箇所			
		地下排水工	1	式			
		地下排水 透水管-1 φ100	275	m			
		地下排水 透水管-2 φ150	237	m			
		園路広場整備工	1	式			
		アスファルト系舗装工	1	式			
		アスファルト舗装 (本復旧) 再生密粒度アスコン(20)補足材共 (夜間)	377	m2			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

45 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		アスファルト舗装-1 再生密粒度アスコン(13)補足材共	657	m2			
		アスファルト舗装-2 再生細粒度アスコン(13)路盤工t=150	35	m2			
		アスファルト舗装-3 再生細粒度アスコン(13)補足材共	36	m2			
		脱色アスファルト舗装 脱色アスコン(13)補足材共	105	m2			
		コンクリート系舗装工	1	式			
		透水性インターロッキング舗装-1 透水性ショットブラストブロック	154	m2			
		透水性インターロッキング舗装-2 透水性福祉型ブロック 歩行者用	177	m2			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

46 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		透水性インターロッキング舗装-3 透水性福祉型ブロック 車道用	45	m2			
		透水性インターロッキング舗装-4 透水性福祉・貯留型ブロック 歩行者用	149	m2			
		透水性インターロッキング舗装-5 透水性福祉・貯留型ブロック 管理通路用	59	m2			
		インターロッキング化粧蓋 インターロッキングブロック用化粧蓋 692×692×105	2	m			
		コンクリート舗装 表層t=70 路盤工t=100	19	m2			
		透水性コンクリート舗装-1 表層t=80 路盤工t=150	410	m2			
		透水性コンクリート舗装-2 表層t=100 路盤工t=150	142	m2			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

47 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		透水性コンクリート舗装-3 表層t=150 路盤工t=150	823	m2			
		園路縁石工	1	式			
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-1 歩車道境界ブロック (A)	211	m			
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-2 地先境界ブロック (C)	29	m			
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-3 □120×600 片側h=50	44	m			
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-4 □120×600 両側h=50	6	m			
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-5 地先境界ブロック□120×600	44	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

48 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-6 地先境界ブロック□120×600基礎コン無	55	m			
		コンクリート縁石 コンクリート縁石-7 歩車道境界ブロック (A)	42	m			
		コンクリート縁石 切下げ縁石 切下げブロック 車道面	360	m			
		現場打縁石 嵩上げ縁石-1 W=250 水路側壁嵩上げ	1	箇所			
		現場打縁石 嵩上げ縁石-2 W=250 水路側壁嵩上げ	1	箇所			
		現場打縁石 基礎縁石-1 W=200 h=260～220	3	m			
		現場打縁石 基礎縁石-2 W=200	2	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

49 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		駒止めブロック タイヤ止めブロック 600×160×100 3個/箇所	21	箇所			
		見切材 アルミ製	45	m			
		区画線工	1	式			
		溶融式区画線 区画線-1 駐車場区画・駐輪場区画 実線：白	251	m			
		溶融式区画線 区画線-2 車いす用駐車場 ゼブラ：白	30	m			
		溶融式区画線 区画線-3 国際シンボルマーク 記号：白	1	箇所			
		溶融式区画線 区画線-4 スピード注意 文字：白	1	箇所			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

50 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		階段工	1	式			
		コンクリート階段 階段-1 1段	5	m			
		コンクリート階段 階段-2 2段	24	m			
		コンクリート階段 階段-3 3段	24	m			
		コンクリート階段 階段-4 3段 端部	1	m			
		視覚障がい者誘導用ブロック	1	式			
		視覚障がい者誘導用点字シート 点字タイル-1 警告 300×600×2	17	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

51 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		視覚障がい者誘導用点字シート 点字タイル-2 誘導 300×600×2	41	m			
		サービス施設整備工	1	式			
		ベンチ・テーブル工	1	式			
		ベンチ-1 背付き	2	基			
		ベンチ-2 背なし	3	基			
		コンクリートベンチ 400W×400 h	145	m			
		縁台 1183×1183×400 h	1	基			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

52 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		野外卓 テーブル・ベンチ 1800×1633	3	組			
		サイン施設工	1	式			
		施設名板サイン-1 H=2700 クラウド・ゴルフ場	1	基			
		施設名板サイン-2 五領受水場	1	基			
		管理施設整備工	1	式			
		門扉工	1	式			
		フトン籠門壁-1 施設名板共 L=11350	1	箇所			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

53 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		フトン籠門壁-2 L=2000	1	箇所			
		引戸門扉-1 片開き W=6000	1	箇所			
		引戸門扉-2 両開き W=10181	1	箇所			
		引戸門扉-3 メッシュ片開き W=6000	1	箇所			
		門扉-1 格子フェンスH=1800 片開き	1	箇所			
		門扉-2 格子フェンスH=1100 片開き 削孔共	2	箇所			
		フェンス門扉 メッシュ片開き W=1200	1	箇所			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

54 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		柵工	1	式			
		格子フェンス-1 H=1500 独立基礎	89	m			
		格子フェンス-2 H=1500 建込み 削孔共	26	m			
		格子フェンス-3 H=1800 建込み 独立基礎	9	m			
		格子フェンス-4 H=1100 建込み 削孔共	50	m			
		メッシュフェンス-1 H=1200 独立基礎	111	m			
		メッシュフェンス-2 H=1200 建込み 削孔共	31	m			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

55 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		メッシュフェンス-3 H=2000直忍 独立基礎	70	m			
		メッシュフェンス-4 H=2000直忍 建込み 削孔共	5	m			
		メッシュフェンス-5 H=2000直忍付 建込み	25	m			
		エキスパンドフェンス H=2000直忍付 現場品流用	1	箇所			
	車止め工		1	式			
	車止め ステンレス製 上下式 鎖付き		34	基			
	建築施設組立設置工		1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

56 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		パーゴラ工	1	式			
		パーゴラ-1 1連	1	基			
		パーゴラ-2 3連	1	基			
		シェルター工	1	式			
		折畳み式テント 2800×2800	3	基			
		施設仕上げ工	1	式			
		加工仕上げ工	1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

57 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート加工仕上げ コンクリート仕上げ-1 t=50 W=180	101	m			
		コンクリート加工仕上げ コンクリート仕上げ-2 t=50 W=300	46	m			
		モルタル仕上げ 天端仕上げ t=20 W=200	111	m			
グラウンド・コート整備			1	式			
グラウンド・コート舗装工			1	式			
グラウンド・コート用舗装工			1	式			
		人工芝舗装 人工芝舗装-1 パイル長33mm 開粒度アスコン t=50	4,574	m2			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工 事 集 計 書

58 頁

名 称 / 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		人工芝舗装 人工芝舗装-2 パイル長44mm 再生細粒度アスコン t=30		98	m2			
		グラウンド・コート施設整備工		1	式			
		スポーツポイント工		1	式			
		ポイント杭 ポイントマーク 50*50人工芝（白）パイル長30mm		32	箇所			
		ポイント杭 ポイントマーク 50*50人工芝（白）パイル長30mm 材料費		1	式			
仮設工				1	式			
仮設工				1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事

工事集計書

59 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		交通管理工	1	式			
		交通誘導警備員B 昼間施工時常時配置 NEXCO工事境界ゲート 2人/日	590	人			
		交通誘導警備員B 昼間施工時スポット配置	102	人			
		交通誘導警備員B（夜間） 5人/日	15	人.			
		交通誘導警備員B（交代制） 昼 8：00～20：00 4人/日	120	人			
		交通誘導警備員B（交代制） 夜間 20：00～8：00 4人/日	120	人			
直接工事費計			1	式			

グラウンド・ゴルフ場整備工事