

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	グラウンド・ゴルフ場整備工事						
					参 考 数 量		
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 74
C	現場管理費		1	式			P 75
D	一般管理費等		1	式			P 75
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和7年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	管理棟新築工事						
1	建築工事		1	式			P 4
2	電気設備工事		1	式			P 31
3	機械設備工事		1	式			P 42
	計						
B							

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事						
ア	直接仮設工事		1	式			P 5
イ	土工事		1	式			P 6
ウ	地業工事		1	式			P 7
エ	鉄筋工事		1	式			P 8
オ	コンクリート工事		1	式			P 9
カ	型枠工事		1	式			P 10
キ	鉄骨工事		1	式			P 11
ク	防水工事		1	式			P 15
ケ	タイル工事		1	式			P 16
コ	屋根及びとい工事		1	式			P 17
サ	金属工事		1	式			P 18
シ	左官工事		1	式			P 20
ス	建具工事		1	式			P 21
セ	塗装工事		1	式			P 23
ソ	内外装工事		1	式			P 24
タ	ユニット及びその他工事		1	式			P 26
チ	発生材処分		1	式			P 30
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	直接仮設工事						
	やり方	S造	133	m2			
	墨出し	S造 躯体・仕上共	104	m2			
	養生	S造 躯体・仕上共	104	m2			
	整理清掃後片づけ	S造	104	m2			
	外部足場	枠組本足場900枠 (手摺先行方式)H<12m 期間3.5か月	190	m2			
	災害防止養生	メッシュシート張り 期間3.5か月	190	m2			
	内部仕上足場	脚立足場	185	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	土工事						
	根切	つぼ、布堀	118	m3			
	床付け	つぼ、布堀	71.7	m2			
	杭間ざらい		12	本			
	埋戻し	購入土	48.2	m3			
	盛土	購入土	0.6	m3			
	土工機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	2	回			
	残土	(土木工事にて計上)					
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	地業工事						
	砂利地業(再生材)	基礎下	6.6	m3			
	砂利地業(再生材)	土間下	5.0	m3			
	床下防湿層敷	ポリエチレンフィルム敷 厚0.15 2重	50.1	m2			
	床下防断熱敷	ポリエチレンフォーム敷 厚50	50.1	m2			
	(鋼管杭地業)						
	鋼管杭	STK490	1	式			
		φ190.7x8.2 L=7.0m(4m+3m)4本					
		φ190.7x8.2 L=6.5m(3.5m+3m)8本					
		施工費(G-ECSハイル工法同等)					
	杭頭補強	SD295 6-D16 L=40d+100	12	カ所			
		両面フラ溶接					
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	2.1	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	4.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.6	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.4	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	1.4	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	▲ 0.2	t			
	鉄筋加工組立		8.5	t			
	鉄筋運搬	4t車	8.5	t			
	鉄筋ガス圧接	D19+D19	14	カ所			
	鉄筋ガス圧接	D22+D22	56	カ所			
	超音波探傷試験		70	カ所			
	溶接金網	φ 3.2-100×100 材料	38.2	m2			
	溶接金網	φ 6-100×100 材料	176	m2			
	溶接金網敷き手間		214	m2			
	梁貫通孔補強	大臣認定工法品	1	式			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	コンクリート工事						
	普通コンクリート	FC=18N/mm <sup>2</sup> スラブ° 15 捨てコン	6.6	m3			
	普通コンクリート	FC=24+6N/mm <sup>2</sup> スラブ° 15 基礎	32.7	m3			
	普通コンクリート	FC=24+6N/mm <sup>2</sup> スラブ° 15 1FL	26.2	m3			
	普通コンクリート	FC=24+6N/mm <sup>2</sup> スラブ° 18 デッキスラブ°	23.7	m3			
	普通コンクリート	FC=18N/mm <sup>2</sup> スラブ° 15 内部防水押え	2.3	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ°	6.6	m3			
	コンクリート打設手間	基礎・地中梁 ポンプ°	32.7	m3			
	コンクリート打設手間	1FL ポンプ°	26.2	m3			
	コンクリート打設手間	デッキスラブ° ポンプ°	23.7	m3			
	コンクリート打設手間	内部防水押え 人力	2.3	m3			
	ポンプ° 圧送(基本料)		5	回			
	ポンプ° 圧送(圧送料)		89.2	m3			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
力	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	112	m2			
	普通型枠	地上部	8.6	m2			
	打放型枠	基礎部	107	m2			
	打放型枠	地上部	104	m2			
	型枠運搬	4t車	332	m2			
	止水板打込み	ブチルゴム止水板 H=150	49.2	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
キ	鉄骨工事						
	(1) 本体鉄骨						
	1) 鋼材						
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	0.2	t			
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×9.0	1.5	t			
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.1	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.4	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	1.0	t			
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	1.2	t			
	H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	3.6	t			
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×7	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-150×150×10	13.0	kg			
	平鋼	SS400 FB-6×65	0.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.6	t			
	鋼板	SS400 PL-1.6	4.0	kg			
	鋼板	SS400 PL-3.2	33.0	kg			
	鋼板	SS400 PL-6	0.4	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.6	t			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
	デッキプレート	QL99-50-1.2 Z12 エンクロ	2.3	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16*45	8	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16*50	233	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16*60	699	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20*45	100	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20*50	25	本			
	普通ボルト	M12*40	341	本			
	鉄骨スクラップ 控除	H2	▲ 0.4	t			
	スタイロ打込み	t=25.0	0.7	m2			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	2)加工組立建方						
	鉄骨工場加工組立	副資材, 工作図, 消耗品費, 自主検査費共	9.1	t			
	工場溶接費	隅肉6mm換算 (30m/t)	314	m			
	軽量鉄骨加工取付	普通ボルト締付共	1.5	t			
	工場錆止め塗装費	鉛・クロムフリー JIS K5674 2回塗 下地処理調整含む	451	m2			
	現場錆止めタッチアップ 塗装		1	式			
	現場建方費		9.1	t			
	現場溶接費	隅肉6mm換算	1.6	m			
	高力ボルト締付手間	トルシア形	1,024	本			
	デッキ敷込手間	焼抜き栓溶接	176	m2			
	超音波探傷試験	工場 第三者検査	20	カ所			
	鉄骨運搬		10.6	t			
	デッキ流れ止め	PL-2.3 H=150	55.0	m			
	ベースパッキ	20-9V 材工共 アンカーボルト、グラウト充填共	8	カ所			
	アンカーボルト	S-21図 M12 L=240 @606	60	本			
	アンカーボルト	S-08図 M12 L=240 @455	16	本			
	アンカーボルト据付手間	M12 L=240	76	カ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨足場		104	m2			
	水平ネット		104	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ク	防水工事						
	(外部)						
	露出断熱アスファルト防水	DI-2工法 断熱材t50共 砂付きルーフィング 共	174	m2			
	屋根改質アスファルト防水	DI-2工法 立上り	30.6	m2			
	防水入隅処理	アスファルト防水	54.7	m			
	アルミ幕板見切りシーリング	MS-2 15×10	112	m			
	建具枠廻りシーリング	MS-2 10×10	106	m			
	壁 ケイ酸質系塗布防水	コンクリート面	32.3	m2			
	(内部)						
	床アスファルト防水	E-2	38.2	m2			
	立上りアスファルト防水	E-2	24.1	m2			
	金物見切シーリング	SR-1 10×10	39.8	m			
	計						

[illegible]



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
コ	屋根及びとい工事						
	アルミ笠木	直線 カラー W=225	50.7	m			
	アルミ笠木	コーナー カラー W=225	4	カ所			
	ルーフトレイン	アスファルト防水用 75φ用	3	カ所			
	ステンレス製縦樋	H/L仕上 バンドレス 75A	9.5	m			
	ステンレス製縦樋用ハカマ	H/L仕上 バンドレス75A用	3	カ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
サ	金属工事						
	(外部)						
	アルミ製幕板	フッ素樹脂焼付塗装仕上 アルミパネt1.5 曲げ加工 糸-750	56.0	m			
	軽量鉄骨天井下地	野縁25型@300懷1.5m未満直貼り	73.0	m2			
	天井インサート	デッキ用	73.0	m2			
	(内部)						
	床下点検口	D-105 ステンレス製 600角	3	カ所			
	天井点検口	アルミ製 450角	13	カ所			
	壁付タラップ	D-105 ステンレス製W300×D150 19φ 取付金物共	6	カ所			
	AC-1 スチール製上枠	D117 L=2975.5 130×25 取付金物共	1	カ所			
	ステンレス製壁仕上見切	D-103 W30×D15 取付金物共	27.9	m			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド65 @450	143	m2			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド100 @450	34.4	m2			
	壁点検口	塩ビ製 250角	1	カ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨天井下地	野縁19型@225懷1.5m未満直貼り	64.9	m2			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19型@300懷1.5m未満直貼り	28.0	m2			
	天井インサート	デッキ用	92.9	m2			
	天井裏換気口	アルミ枠 300角	3	カ所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	スタッド65 周長5000程度	3	カ所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	スタッド65 3方 W900程度	8	カ所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	スタッド65 3方 W3000程度	1	カ所			
	洋便器部 ステンレス面台 A	D-102 W750×D150 t30	1	カ所			
	洋便器部 ステンレス面台 A	D-102 W1020×D150 t30	2	カ所			
	洋便器部 ステンレス面台 A	D-102 W1040×D150 t30	4	カ所			
	洗面カウンター ステンレス面台 A	D-102 W1690×D150 t30	1	カ所			
	洗面カウンター ステンレス面台 A	D-102 W1750×D150 t30	1	カ所			
	洗面カウンター ステンレス面台 A	D-102 W2490×D150 t30	1	カ所			
	洗面カウンター ステンレス面台 B	D-102 W3135×D200 t30	1	カ所			
	女子便所SK内 ステンレス面台 A	D-102 W680×D150 t30	1	カ所			
	男子便所SK内 ステンレス面台 A	D-102 W1175×D150 t30	1	カ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
シ	左官工事						
	(外部)						
	屋根床 コンクリート金鋺押え	防水下地	174	m2			
	排水溝底 コンクリート金鋺押え	D-120 W100	13.6	m			
	足洗い場底 コンクリート金鋺押え	仕上	0.3	m2			
	建具周囲モルタル充填	外部	8.1	m			
	壁 複層塗材R E	ゆず肌ローラー 艶有 コンクリート面 下地処理共	29.7	m2			
	同上下地処理		29.7	m2			
	立上り 撥水材塗布	コンクリート面	22.9	m2			
	(内部)						
	天端 コンクリートこて押え	W100	36.4	m			
	ピット床 コンクリート金鋺押え	仕上	36.8	m2			
	床 モルタル塗	貼物下 t30.0	55.8	m2			
	防水下 モルタル塗	t22.0 ラスコすり共	24.1	m2			
	壁 モルタル塗	t22.0	3.0	m2			
	床 タイル下モルタル	t20.0	35.5	m2			
	防水下 均しモルタル	t20.0	38.2	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ス	建具工事						
	1) アルミニウム製建具						
	AW1	運搬・取付共 額縁・網戸共	1	カ所			
	AW2	運搬・取付共 額縁共	1	カ所			
	AW3	運搬・取付共 額縁共	1	カ所			
	AW4	運搬・取付共 額縁共	1	カ所			
	AW5	運搬・取付共 額縁・網戸共	1	カ所			
	AD1	運搬・取付共	4	カ所			
	AD2	運搬・取付共	1	カ所			
	2) 鋼製建具						
	SD1	運搬・取付共	1	カ所			
	SD2	運搬・取付共	1	カ所			
	3) 鋼製軽量建具						
	LSD1	運搬・取付共	1	カ所			
	LSD2	運搬・取付共	1	カ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	4) ガラス窓						
	GW1	運搬・取付共	1	カ所			
	5) トイレブース						
	女子便所 トイレブース	D-106 W3100+1480*3×H2500	1	カ所			
	女子便所 トイレブース	D-106 W2040+1480×H2500	1	カ所			
	男子便所 トイレブース	D-106 W2040+1480×H2500	1	カ所			
	女子便所 SK トイレブース	D-106 W940+680×H2500	1	カ所			
	男子便所 SK トイレブース	D-106 W1500+680×H2500	1	カ所			
	洗面カウンター エンドパネル	D-106 W700×H1150×t40	1	カ所			
	洗面カウンター横(男子便所) エンドパネル	D-106 W872×H1100×t40	1	カ所			
	4) ガラス						
	型板ガラス	t4.0	0.5	m2			
	複層ガラス	Low-E6+A6+防犯ガラス	23.6	m2			
	合わせガラス	FL3+FL3	1.6	m2			
	ガラス止めシール	シリコン 6×6	264	m			
	ガラスクリーニング費	両面	25.7	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
セ	塗装工事						
	(外部)						
	軒天井 E P - G 塗	ケイ化面	73.0	m2			
	同上下地処理		73.0	m2			
	D P 塗装	建具面	9.6	m2			
	錆止め塗	建具面	9.6	m2			
	(内部)						
	S O P 塗	鋼板面	2.2	m2			
	錆止め塗		2.2	m2			
	S O P 塗	鉄部細幅物 錆止め現場塗共	3.0	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ソ	内外装工事						
	(外部)						
	外壁 金属サイディング	横貼 通気金物工法 t15.0 透湿防水シート共	112	m2			
	サイディング取合 水切見切縁		51.0	m			
	グラスウール	24kg/m <sup>2</sup> t100	112	m2			
	軒天井 ケイ酸カルシウム板	底目地貼 t6.0 LGS下地	73.0	m2			
	軒天井 アルミ天井見切縁		99.9	m			
	(内部)						
	床 ビニル床シート	抗菌・防滑 FS 無地 t2.0	55.8	m2			
	ソフト巾木	H60.0	48.6	m			
	壁 ビニルクロス貼	石膏ボード面	111	m2			
	壁 ビニルクロス貼	モルタル面	2.6	m2			
	壁 メラミン化粧板貼	t3.0	67.6	m2			



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t 6.0 石膏ボード面	2.5	m2			
	壁 石膏ボード	t9.5	119	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t9.5	133	m2			
	壁 石膏ボード	t12.5 下地貼	252	m2			
	壁 耐水合板	t9.0+12.0	0.5	m2			
	壁 耐水合板	t12.0+12.0	1.3	m2			
	壁 構造用合板	t9.0+12.0	0.5	m2			
	グラスウール	24kg/m <sup>2</sup> t50	40.6	m2			
	グラスウール	24kg/m <sup>2</sup> t100	34.4	m2			
	天井 化粧石膏ボード	トラバーチン模様 t9.5 LGS下地	64.9	m2			
	天井 ロックウール化粧吸音板	フラットタイプ t9.0 下地貼GBR9.5共 LGS下地	28.0	m2			
	天井 塩ビ廻縁		116	m			
	化粧ケイ酸カルシウム 仕上見切金物	アルミ製	3.3	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
タ	ユニット及びその他工事						
	(外部)						
	受付カウンター	D-116 W1800×D400 t36	1	カ所			
	換気口	SUS防虫網付 100φ VP100A共	5	カ所			
	足洗い場 SUS <sup>カ</sup> レーチン <sup>カ</sup>	D-121 600角	1	カ所			
	排水溝蓋 SUS <sup>カ</sup> レーチン <sup>カ</sup>	D-120 W300×L1000 W150用	2	カ所			
	排水溝蓋 SUS <sup>カ</sup> レーチン <sup>カ</sup>	D-120 W300×L1050 W150用	1	カ所			
	排水溝蓋 SUS <sup>カ</sup> レーチン <sup>カ</sup>	D-120 W300×L1200 W150用	4	カ所			
	排水溝蓋 SUS <sup>カ</sup> レーチン <sup>カ</sup>	D-120 W300×L1900 W150用	3	カ所			
	排水目皿	VP50φ用 ステンレス50φ	11	カ所			
	案内板	D-124 700×1000 t15.0	1	カ所			
	触知案内板	D-123 270×300 t15.0	1	カ所			
	ピクトサイン	D-125 200角 SUS <sup>t</sup> 3.0 男女	4	カ所			
	ピクトサイン	D-125 200角 SUS <sup>t</sup> 3.0 国際シンボルマーク	1	カ所			
	ピクトサイン	D-125 200角 SUS <sup>t</sup> 3.0 オストメイト	1	カ所			
	ピクトサイン	D-125 200角 SUS <sup>t</sup> 3.0 ベビースイート	1	カ所			
	衝突防止シール	SUS製 HL仕上 φ20 両面貼	12	カ所			
	室名札	SUS304 t=0.5 80×254	4	カ所			
	室名札	SUS304 t=0.5 200×200	4	カ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ桤	D-122 150φ 管底平均H421	5	カ所			
	排水管	50φ	6.2	m			
	排水管	100φ	11.2	m			
	(内部)						
	AC-1 アコーデオンカーテン	D117 W2975.5×H2100	1	カ所			
	流し台	L1200×D520×H800	1	カ所			
	吊戸棚	L1200×D300×H700 幕板H300共	1	カ所			
	水切棚	ステンレス製 L750	1	カ所			
	フック	D-110 取付金物共	7	カ所			
	フック	D-110 トイレブース取付 取付金物共	6	カ所			
	女子便所 ベビーチェアー	D-109 トイレブース付 W236×H1150	1	カ所			
	男子便所 ベビーチェアー	D-109 W236×H1150	1	カ所			
	多目的便所 ベビーシート	D-107 W780×D560×H1145	1	カ所			
	多目的便所 フィッティングボード	D-111 W472×D448×H450	1	カ所			
	ステッキホルダー	D-113 取付金物共	11	カ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ソープディスペンサー	取付金物共	8	カ所			
	受付カウンター	D-116 W2460×D250 t25 ブラケット共	1	カ所			
	受付カウンター	D-115 W1580×D450 t25 ブラケット共	1	カ所			
	受付カウンター	D-115 W1580×D500 t25 ブラケット共	1	カ所			
	休憩コーナー 洗面カウンター	D-112 W1750×D450×H155	1	カ所			
	男子便所 洗面カウンター	D-112 W1690×D450×H155	1	カ所			
	女子便所 洗面カウンター	D-112 W2490×D450×H155	1	カ所			
	女子便所SK 物置棚	D-104 W300×D250 ブラケット共	1	カ所			
	男子便所SK 物置棚	D-104 W400×D250 ブラケット共	1	カ所			
	女子便所SK ステンレスフック	D-104 W400×H100 フック3ヶ所 台座：メラミン化粧合板貼 t25	1	カ所			
	男子便所SK ステンレスフック	D-104 W400×H100 フック3ヶ所 台座：メラミン化粧合板貼 t25	1	カ所			
	男子便所SK タオル掛け	D-104 L300 SUSφ32 両端吊ブラケット クロムメッキ ヒース止め	1	カ所			
	女子便所SK タオル掛け	D-104 L300 SUSφ32 両端吊ブラケット クロムメッキ ヒース止め	1	カ所			
	洗面カウンター 手摺	D-112 W630×D635×H154	3	カ所			
	洋式便器部 L型手摺	D-108 L500+700×D90 下地補強材、取付金物共	2	カ所			
	洋式便器部 L型手摺	D-108 トイレブース付 L500+700×D90 下地補強材、取付金物共	5	カ所			
	小便器部 手摺	D-108 W1030×D550×H480 下地補強材、取付金物共	1	カ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	カーテンレール	ダブル 天井付き 取付金物共	7.5	m			
	ロールスクリーン	AW-2用(1000×1500)	1	カ所			
	ロールスクリーン	AW-3用(1500×1100)	1	カ所			
	ロールスクリーン	AW-4用(1200×1100)	1	カ所			
	ロールスクリーン	GW-1用(1481×1100)	1	カ所			
	ロールスクリーンボックス	D-127 L1150 120×120	1	カ所			
	ロールスクリーンボックス	D-126 L1700 120×150	1	カ所			
	ロールスクリーンボックス	D-126 L1400 120×150	1	カ所			
	ロールスクリーンボックス	D-126 L1550 120×150	1	カ所			
	誘導表示	天鉾 塩ビシートタイプ 300角	27	カ所			
	誘導表示	線鉾 塩ビシートタイプ 300角	23	カ所			
	鏡	450×600	7	カ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
チ	発生材処分						
	混合 4tコンテナ	収集・運搬・処分	1	台			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電気設備工事						
(1)	幹線設備		1	式			P 32
(2)	電灯設備		1	式			P 34
(3)	コンセント設備		1	式			P 36
(4)	動力設備		1	式			P 37
(5)	構内交換設備		1	式			P 38
(6)	非常警報設備		1	式			P 39
(7)	呼出設備		1	式			P 40
(8)	機械警備設備		1	式			P 41
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	幹線設備						
	ケーブル	EM-CE3.5-3C PF・FEP管内	28	m			
	ケーブル	EM-CET14 管路	6	m			
	ケーブル	EM-CET38 管路	6	m			
	ケーブル	EM-CET14 PF・FEP管内	20	m			
	ケーブル	EM-CET38 PF・FEP管内	35	m			
	導入線	1.2mmビニル被覆	94	m			
	電線管	PE 54 露出	2	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30 地中	28	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 50 地中	149	m			
	NAポール	SH-6 基礎別	1	本			
	引込開閉器盤(材料費)	S-1	1	面			
	引込開閉器盤(施工費)	S-1	1	面			
	ハットホール (R2K-60鉄蓋付)	900× 900× 900	2	組			
	埋設標識シート	150*50M エンビ製	43	m			
	異種管継手	FEP 50	5	組			
	建柱車		1	日			



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	高所作業車	作業床高 8～10m オペレータ付	1	台・日			
	支線 55sq	ステップブロック、保護カバー施工費含む	1	ヶ所			
	動力盤(材料費)	M-1	1	面			
	動力盤(施工費)	M-1	1	面			
	電灯盤(材料費)	L-1	1	面			
	電灯盤(施工費)	L-1	1	面			
	設備基礎工事	引込柱基礎	1	式			
	設備基礎工事	動力盤基礎	1	式			
	土工事	機械（幹線・動力設備）	1	式			
	接地工事	開閉器盤・電灯盤・動力盤ED, ED(ELB)	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	電灯設備						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ヒット・ころがし	38	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ヒット・ころがし	144	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ヒット・ころがし	44	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF・FEP管内	12	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF・FEP管内	38	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF・FEP管内	14	m			
	PF管	PFS16 埋込・隠蔽	38	m			
	PF管	PFS22 埋込・隠蔽	20	m			
	LEDダウンライト	LRS1-08 LN	9	個			
	LEDダウンライト	LRS1-17 LN	13	個			
	LEDダウンライト 防雨型	LRS1RP-13 LN	4	個			
	LEDダウンライト	人感センサー付 防雨型	10	個			
	LEDベースライト 直付形 ライトバー	LSS9-4-30 LN	3	個			
	LEDベースライト 直付形 ライトバー	LSS9-4-48 LN	12	個			
	ウォールライト(防湿・防雨 SUS製)	LBF3MP/RP-2-13 LN	7	個			
	避難口誘導灯	天井直付・片面 SH1-FSF20-C	2	個			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込ネームスイッチ	1P15A*1 プレート共	2	個			
	埋込ネームスイッチ	3W15A*1 プレート共	4	個			
	埋込ネームスイッチ	PLSw*1 プレート共	1	個			
	埋込ネームスイッチ	3W15A*1 PLSw*1 プレート共	2	個			
	24時間換気スイッチ取付費		3	ヶ所			
	自動点滅器	100V 3A	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親器8A	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子器	6	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子器換気扇端子付	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	照明・換気扇連動用	1	個			
	熱線センサ操作回路	1回路 ガードプレート付	1	個			
	熱線センサ操作回路	2回路 ガードプレート付	2	個			
	アウトレットボックス(鋼製)	4角中浅	25	個			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	コンセント設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ヒット・ころがし	159	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF・FEP管内	25	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF・FEP管内	138	m			
	PF管	PFS16 埋込・隠蔽	25	m			
	PF管	PFS22 埋込・隠蔽	138	m			
	抜止コンセント	2P15A*1 プレート共	5	個			
	接地極付コンセント	2P15AE*2 プレート共	16	個			
	接地極接地端子付コンセント	2P15AE*2 ET プレート共	22	個			
	防水コンセント露出埋込両用	2P15AE*1 ET プレート共	3	個			
	コンセントカバー	鍵付	3	個			
	アウトレットボックス(鋼製)	4角中浅	50	個			
	防雨コンセントカバー	鍵付	3	個			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	動力設備						
	電線	EM-IE2.0*1 PF・FEP管内	5	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-3C PF・FEP管内	5	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30 地中	5	m			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 30 露出 付属品共	2	ヶ所			
	異種管継手	FEP 30	2	組			
	機器接続費	室外機ほか 直入始動方式	2	ヶ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	構内交換設備						
	屋内用通信電線	EM-TIEF0.65mm-2CPF・FEP管内	5	m			
	PF管	PFS16 埋込・隠蔽	5	m			
	アウトレットボックス(鋼製)	4角中浅	2	個			
	電話モジュラー埋込	6極4心	2	個			
	端子台	10P	1	個			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	非常警報設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ピット・ころがし	6	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF・FEP管内	4	m			
	PF管	PFS16 埋込・隠蔽	4	m			
	総合盤	発信機1級 露出型	1	個			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(7)	呼出設備						
	ケーブル	EM-AE1.2-4C ヒット・ころがし	16	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C PF・FEP管内	9	m			
	PF管	PFS16 埋込・隠蔽	9	m			
	トイレ呼出表示器	1窓	1	面			
	復旧ボタン		1	個			
	呼出釦		1	個			
	回転灯		1	個			
	電源アダプター		1	個			
	アウトレットボックス(鋼製)	4角中浅	3	個			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(8)	機械警備設備						
	導入線	1.2mmビニル被覆	40	m			
	PF管	PFS22 埋込・隠蔽	40	m			
	アウトレットボックス(鋼製)	4角中浅	13	個			
	カバープレート	新金属・SUS 丸型	13	個			
	既設機械警備改修工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	機械設備工事						
(1)	空気調和設備		1	式			P 43
(2)	換気設備		1	式			P 46
(3)	衛生器具設備		1	式			P 50
(4)	給水設備		1	式			P 51
(5)	排水設備		1	式			P 55
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	空気調和設備						
ア	機器設備		1	式			P 44
イ	配管設備		1	式			P 45
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	機器設備						
	PAC-1 パッケージエアコン	冷房能力11.0kW暖房能力11.2kW 付属品共	1	台			
	PAC-2 パッケージエアコン	冷房能力5.0kW暖房能力5.6kW 付属品共	1	台			
	PAC-3 ルームエアコン	冷房能力2.2kW暖房能力2.5kW 付属品共	1	台			
	予備フィルター		1	式			
	据付費	気密試験、試運転調整共	1	式			
	室外機基礎		1	式			
	配管トラフ		1	式			
	土工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	配管設備						
	冷媒用断熱被覆銅管 φ6.35 (0.8)	保温厚10mm 屋内一般配管、屋外配管	29	m			
	冷媒用断熱被覆銅管 φ9.52 (0.8)	保温厚20mm 屋内一般配管、屋外配管	12	m			
	冷媒用断熱被覆銅管 φ9.52 (0.8)	保温厚10mm 屋内一般配管、屋外配管	11	m			
	冷媒用断熱被覆銅管 φ12.7 (0.8)	保温厚20mm 屋内一般配管、屋外配管	19	m			
	冷媒用断熱被覆銅管 φ15.88 (1.0)	保温厚20mm 屋内一般配管、屋外配管	12	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP25	屋内一般配管	11	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP40	屋内一般配管	17	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP30	屋内一般配管	4	m			
	ウォーターベスト	Φ40	1	個			
	掃除口	室外機・室内機ドレン用	1	式			
	室外機ドレン接続費		1	式			
	配線工事	PF管・スイッチボックス共	1	式			
	保温工事		1	式			
	止水防水処理	配管トラフ 防水モルタル	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	換気設備						
ア	屋内換気設備		1	式			P 47
イ	屋外換気設備		1	式			P 49
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	屋内換気設備						
	排気ファン FE-1	ストレートシロッコファン φ 200	1	台			
	排気ファン FE-2	ストレートシロッコファン φ 200	1	台			
	排気ファン FE-3	天井扇 φ 100 深型フット` 共	1	台			
	排気ファン FE-4	天井扇 φ 150	2	台			
	排気ファン FE-5	天井扇 φ 100 深型フット` 共	1	台			
	排気ファン FE-6	天井扇 φ 100	1	台			
	排気ファン FE-7	天井扇 φ 150	1	台			
	排気ファン FE-8	天井扇 φ 100	1	台			
	24時間用スイッチ		3	個			
	据付費		1	式			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	φ 100 t=0.5	20	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	φ 150 t=0.5	13	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	φ 200 t=0.5	10	m			
	フレキシブルダクト (保温あり)	φ 100 L=1m	1	本			
	フレキシブルダクト (保温あり)	φ 200 L=1m	6	本			
	フレキシブルダクト (保温なし)	φ 100 L=1m	3	本			
	フレキシブルダクト (保温なし)	φ 150 L=1m	2	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンパー類		1	式			
	制気口類		1	式			
	ボックス類		1	式			
	保温工事		1	式			
	風量調整		1	式			
	外壁貫通穴あけ	補修共	1	式			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	屋外換気設備						
	屋外SUS製ダクト 一時撤去再取付		1	式			
	土工事		1	式			
	コンクリート工事		1	式			
	養生費	鉄板養生・ビニール養生	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	衛生器具設備						
	洋風大便器	壁給水、床排水、温水洗浄便座	7	組			
	紙巻器	ステンレス、棚付き2連	7	組			
	小便器	壁掛け	4	組			
	はめ込み角形洗面器	自動水栓、水石鹸入れ共	7	組			
	掃除流し		2	組			
	コンパクトバリアフリートイレパック	温水洗浄便座共	1	組			
	据付費		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	給水設備						
ア	給水引込み工事		1	式			P 52
イ	屋内給水設備		1	式			P 53
ウ	屋外給水設備		1	式			P 54
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	給水引込み工事						
	給水管引き込み	量水器新設、BOX新設、敷地内仮復旧共	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	屋内給水設備						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP20	機械室・便所配管	54	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP25	機械室・便所配管	11	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP40	機械室・便所配管	6	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP20	屋内一般配管	3	m			
	ボールバルブ	20 ステンレス製	1	個			
	自在水栓	F10A	1	個			
	保温工事		1	式			
	スリーブ		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	屋外給水設備						
	給水用ポリエチレン管 PE20	地中配管	27	m			
	給水用ポリエチレン管 PE25	地中配管	22	m			
	給水用ポリエチレン管 PE40	地中配管	8	m			
	給水用ポリエチレン管 PE50	地中配管	20	m			
	ソフトシル仕切弁（青銅製） 20	JIS10K	4	個			
	ソフトシル仕切弁（青銅製） 25	JIS10K	4	個			
	ソフトシル仕切弁（青銅製） 40	JIS10K	2	個			
	埋設表示テープ	150mm幅	77	m			
	地中埋設標	鉄製	11	個			
	弁枡	25A以下、H=550	8	組			
	弁枡	40A以下、H=550	2	組			
	水栓柱 SUS製 1200H	材料費+取付手間	1	個			
	水栓	13A キー式カップリング	1	個			
	土工事	屋内給水含む	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	排水設備						
ア	屋内排水設備		1	式			P 56
イ	屋外排水設備		1	式			P 58
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	屋内排水設備						
	(排水)						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP40	機械室・便所配管	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP50	機械室・便所配管	8	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP65	機械室・便所配管	4	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP75	機械室・便所配管	45	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP100	機械室・便所配管	22	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP40	屋内一般配管	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP50	屋内一般配管	1	m			
	(通気)						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP40	機械室・便所配管	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP50	機械室・便所配管	15	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP65	機械室・便所配管	14	m			
	COA	50A	1	個			
	COA	80A	4	個			
	COA	100A	5	個			
	掃兼ドレン	75A	5	個			
	通気金物	65 EA	2	個			
	保温工事		1	式			



[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	屋外排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP40	地中配管	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP50	地中配管	8	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP75	地中配管	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP100	地中配管	38	m			
	A-1 小口径桝 90L	桝径200φ 最大排水管径100φ H=1200以下	1	組			
	A-2 小口径桝 90Y	桝径200φ 最大排水管径100φ H=1200以下	1	組			
	A-3 小口径桝 90Y	桝径200φ 最大排水管径100φ H=1200以下	1	組			
	A-4 小口径桝 90Y	桝径200φ 最大排水管径100φ H=1200以下	1	組			
	A-5 小口径桝 90Y	桝径200φ 最大排水管径100φ H=1200以下	1	組			
	A-6 インバート桝 (MHD-600)	600*600 (SC-3) 、H=1000	1	組			
	A-7 インバート桝 (MHD-600)	600*600 (SC-3) 、H=1000	1	組			
	B-1 小口径桝 90Y	桝径200φ 最大排水管径100φ H=800以下	1	組			
	B-2 インバート桝 (MHA-600)	600*600 (SC-3) 、H=800	1	組			
	B-3 インバート桝 (MHA-600)	600*600 (SC-3) 、H=900	1	組			
	B-4 インバート桝 (MHA-600)	600*600 (SC-3) 、H=900	1	組			
	B-5 小口径桝 90Y	桝径200φ 最大排水管径100φ H=1200以下	1	組			
	B-6 小口径桝 UTK	桝径200φ 最大排水管径100φ H=800以下	1	組			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鑄鉄製防護ふた T-8	柵径200φ	8	組			
	土工事	屋内排水含む	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	大屋根新築工事						
1	建築工事		1	式			P 61
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事						
ア	直接仮設工事		1	式			P 62
イ	土工事		1	式			P 63
ウ	地業工事		1	式			P 64
エ	鉄筋工事		1	式			P 65
オ	コンクリート工事		1	式			P 66
カ	型枠工事		1	式			P 67
キ	鉄骨工事		1	式			P 68
ク	屋根及びとい工事		1	式			P 72
ケ	発生材処分		1	式			P 73
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ア	直接仮設工事						
	やり方	S造	85.6	m2			
	墨出し	S造 躯体・仕上共	120	m2			
	養生	S造 躯体・仕上共	120	m2			
	整理清掃後片づけ	S造	120	m2			
	外部足場	枠組本足場900枠(手摺先行方式)H<12m 期間2.5か月	173	m2			
	災害防止養生	メッシュシート張り 期間2.5か月	173	m2			
	枠組棚足場	階高 H>4.0m	120	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
イ	土工事						
	根切	つぼ、布堀	49.6	m3			
	床付け	つぼ、布堀	27.3	m2			
	杭間ざらい		6	本			
	埋戻し	購入土	35.5	m3			
	残土	(土木工事にて計上)					
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ウ	地業工事						
	砂利地業(再生材)	基礎下	1.7	m3			
	(鋼管杭地業)						
	鋼管杭	STK490	1	式			
		φ 165.2x7.1 L=7.0m(4m+3m)6本					
		施工費(G-ECSハイル工法同等)					
	杭頭補強	SD295 6-D16 L=40d+100	6	カ所			
		両面フラ溶接					
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
エ	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.9	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	▲ 43.0	kg			
	鉄筋加工組立		1.6	t			
	鉄筋運搬	4t車	1.6	t			
	鉄筋ガス圧接	D22+D22	30	カ所			
	超音波探傷試験		30	カ所			
	溶接金網	φ 3.2-100×100 材料	3.5	m2			
	溶接金網敷き手間		3.5	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
オ	コンクリート工事						
	普通コンクリート	FC=18N/mm <sup>2</sup> スランプ 15 捨てコン	1.4	m3			
	普通コンクリート	FC=24+6N/mm <sup>2</sup> スランプ 15 基礎	12.6	m3			
	普通コンクリート	FC=18N/mm <sup>2</sup> スランプ 15 柱脚保護	0.5	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	1.4	m3			
	コンクリート打設手間	基礎・地中梁 ポンプ	12.6	m3			
	コンクリート打設手間	柱脚保護 人力	0.5	m3			
	ポンプ圧送(基本料)		1	回			
	ポンプ圧送(圧送料)		12.6	m3			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
力	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	75.6	m2			
	円柱型枠	普通	3.5	m2			
	型枠運搬	4t車	79.1	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
キ	鉄骨工事						
	(1) 本体鉄骨						
	1) 鋼材						
	鋼管	STK400 φ-216.3×8.2	0.8	t			
	鋼管	STK400 φ-216.3×12.7	0.6	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.1	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	2.4	t			
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.2	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.1	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.5	t			
	鋼板	SS400 PL-9	2.0	kg			
	鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			
	鋼板	SN490C PL-16	0.1	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16*40	125	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16*50	480	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20*45	152	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20*50	2	本			
	スクラップ控除	鉄くず	▲ 0.2	t			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	2)加工組立建方						
	鉄骨工場加工組立	副資材, 工作図, 消耗品費, 自主検査費共	5.6	t			
	工場溶接費	隅肉6mm換算 (40m/t)	233	m			
	軽量鉄骨加工取付	普通ボルト締付共	0.1	t			
	工場錆止め塗装費	鉛・クロムフリー JIS K5674 2回塗 下地処理調整含む	183	m2			
	現場錆止めタッチアップ塗装		1	式			
	現場建方費		5.6	t			
	高力ボルト締付手間	トルシア形	730	本			
	超音波探傷試験	工場 第三者検査	20	カ所			
	鉄骨運搬		5.7	t			
	ベースパック	216-13V2 材工共 アンカボルト、グラウト充填共	6	カ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ターンバックルブレース	M12 L=700	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=800	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=900	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=1000	4	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=1200	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=1500	7	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=1600	2	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=1800	2	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=2000	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=2100	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=2300	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=2400	9	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=3000	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=3100	5	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=3300	19	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=3500	1	組			
	ターンバックルブレース	M12 L=4000	3	組			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨足場		120	m2			
	水平ネット		120	m2			
	D P 塗装	梁・柱	451	m2			
	錆止め塗	鉄鋼面	451	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ク	屋根及びとい工事						
	折版屋根	カラーアルミ亜鉛合金めっき鋼板t=0.8 H88 ボルト 工法 ボルトキャップ 振止めアングル 共	104	m2			
	折版屋根	ポリカーボネート t=2.0 乳半 H88 ボルト工法 ボトルキャップ 共	16.2	m2			
	棟包み	カラーアルミ亜鉛合金めっき鋼板 t=0.8 糸-750	1.4	m			
	棟包み(斜部)	カラーアルミ亜鉛合金めっき鋼板 t=0.8 糸-750	15.3	m			
	西面 ケラバ水切	カラーアルミ亜鉛合金めっき鋼板t=0.8 L=4493 糸-970	1	カ所			
	東面 ケラバ水切	カラーアルミ亜鉛合金めっき鋼板t=0.8 L=10500 糸-560～920	1	カ所			
	化粧フレーム	H88用	15.5	m			
	タイトフレーム	H88用	80.2	m			
	軒先面戸	H88用	32.2	m			
	軒樋	ステンレス製 120×120 樋受け金物、樋吊金物共	15.5	m			
	軒樋落し口	ステンレス製 120×120用 75φ用	3	カ所			
	縦樋	ステンレス製 75φ 樋受け金物共	16.3	m			
	ハカマ	ステンレス製 75φ用	3	カ所			
	計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ	発生材処分						
	混合 4tコンテナ	収集・運搬・処分	1	台			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	化学物質濃度測定	対象物質)・ホルムアルデヒド (HPLC法)・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン(GCS法) 報告書1部作成 ・特急分析費共	2	カ所			
	建て方機械費	ホ°共 油圧式トラッククレーン4.9t車	3	日			
	敷き鉄板	厚 22 掛払い及び運搬費共	90.0	m <sup>2</sup>			
	動力用水光熱費	本受電後の基本料金	1	式			
	水質分析	残留塩素、色度、濁度、臭気、	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						