

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	川西住宅給湯器取替工事						参考数量
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 10
C	現場管理費		1	式			P 11
D	一般管理費等		1	式			P 11
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和7年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
1	機械設備工事		1	式			P 3
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機械設備工事						
(1)	直接仮設費		1	式			P 4
(2)	給湯設備		1	式			P 5
(3)	排水設備		1	式			P 7
(4)	撤去工事		1	式			P 8
(5)	発生材処理		1	式			P 9
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設費						
	脚立足場	並列 H=1.8m      1ヶ月	237	m <sup>2</sup>			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	給湯設備						
	ガス給湯器	GH-1, 16号	43	台			
	取付枠	GH-1用	43	台			
	ガス給湯器	GH-2, 16号	9	台			
	取付枠	GH-2用	9	台			
	ガス給湯器	GH-3, 16号	2	台			
	機器取付費	試運転調整共	1	式			
	給湯管 SUS304-13SU	拡張式接合 機械室・便所配管	162	m			
	給水管 HIVP15	機械室・便所配管	54	m			
	ガス管 SGP (白) 15	機械室・便所配管	54	m			
	ドレン管 VP15	機械室・便所配管	108	m			
	リモコン	マルチセット (メインリモコン、サブリモコン)	54	組			
	制御・リモコン線	管路	108	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	φ 100 t=0.5	16	m			
	フレキシブルダクト (保温なし)	φ 100 L=1m	4	本			
	給排気トップ		2	箇所			
	ダクト接続費		1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	コア貫通	補修共	1	式			
	鉄筋調査	RCレーダー	1	式			
	保温工事	給水管・給湯管共	1	式			
	断水対策費	水抜き・赤水対策共	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP20	屋内一般配管	264	m			
	配管接続費		1	式			
	溝はつり	補修共	1	式			
	コア貫通	補修共	1	式			
	鉄筋調査	RCレーダー	1	式			
	型鋼振止支持		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	撤去工事						
	撤去工事		1	式			
	計						



[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	工事施設費	仮囲い H1800 4カ月	45	m			
	キャスターゲート	片開き W=3000 H=1800	1	ヶ所			
	カラーコーン	コーンウェイト共	10	個			
	コーンバー		5	本			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						