

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	春日ふれあい文化センター空調設備改修工事						参考数量
A	直接工事費		1	式			P 2
B	共通仮設費		1	式			P 23
C	現場管理費		1	式			P 24
D	一般管理費等		1	式			P 24
	※国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 公共建築工事積算基準 令和7年度版を採用しています。						
	計						
	(工 事 価 格)	改メ					千円止め
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設 計 金 額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
1	機械設備工事		1	式			P 3
2	電気設備工事		1	式			P 14
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機械設備工事						
(1)	直接仮設		1	式			P 4
(2)	空調設備		1	式			P 5
(3)	建築工事		1	式			P 10
(4)	ガス工事		1	式			P 11
(5)	撤去工事		1	式			P 12
(6)	発生材処分		1	式			P 13
	計						

[illegible]

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(ア)	機器						
	(GHP 1F系統)						
	空調室外機	GH0-3, 冷 : 28kW, マルチ, 防振架台	1	台			
	空調室内機	GHI-1, 冷 : 3.6kW, 天井カセット4方向型	1	台			
	空調室内機	GHI-2, 冷 : 4.5kW, 天井カセット4方向型	3	台			
	空調室内機	GHI-4, 冷 : 5.6kW, 天井カセット4方向型	2	台			
	ワイヤードリモコン		4	台			
	(GHP 2F系統)						
	空調室外機	GH0-1, 冷 : 22.4kW, マルチ, 防振架台	1	台			
	空調室内機	GHI-2, 冷 : 4.5kW, 天井カセット4方向型	2	台			
	空調室内機	GHI-3, 冷 : 5.6kW, 天井カセット2方向型	2	台			
	ワイヤードリモコン		2	台			
	(GHP 3F系統)						
	空調室外機	GH0-2, 冷 : 35.5kW, マルチ, 防振架台	1	台			
	空調室内機	GHI-6, 冷 : 3.6kW, 天井カセット2方向型	1	台			
	空調室内機	GHI-7, 冷 : 4.5kW, 天井カセット2方向型	1	台			
	空調室内機	GHI-2, 冷 : 4.5kW, 天井カセット4方向型	2	台			
	空調室内機	GHI-5, 冷 : 7.1kW, 天井カセット4方向型	2	台			
	ワイヤードリモコン		4	台			
	集中リモコン	GHP系統用 壁面取付	1	台			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	室外機用鉄骨架台	取付ボルト共	1	台			
	(EHP系統)						
	空調室内外機	EH0-1, 冷 : 4kW, マルチ EHI-1, EHI-2, リモコン共	1	組			
	空調室内外機	EH0-2, 冷 : 14kW, ツイン EHI-3 2台 室外機壁面取付架台, リモコン共	1	組			
	空調室内外機	EH0-3, 冷 : 12.5kW, ツイン EHI-4 2台 室外機壁面取付架台, リモコン共	1	組			
	据付費	試運転調整共	1	式			
	重量機器搬入費		1	式			
	冷媒追加充填		1	式			
	既設鉄骨架台塗装	ウルタン系	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	配管配線						
	冷媒管 (液)	冷媒用断熱被覆銅管 φ 6. 4	31	m			
	冷媒管 (液)	冷媒用断熱被覆銅管 φ 9. 5	60	m			
	冷媒管 (液)	冷媒用断熱被覆銅管 φ 12. 7	13	m			
	冷媒管 (ｶﾞｽ)	冷媒用断熱被覆銅管 φ 9. 5	12	m			
	冷媒管 (ｶﾞｽ)	冷媒用断熱被覆銅管 φ 12. 7	19	m			
	冷媒管 (ｶﾞｽ)	冷媒用断熱被覆銅管 φ 15. 9	60	m			
	冷媒管 (ｶﾞｽ)	冷媒用断熱被覆銅管 φ 25. 4	6	m			
	冷媒管 (ｶﾞｽ)	冷媒用断熱被覆銅管 φ 28. 6	7	m			
	ﾄﾚﾝ管	VP20, 屋内一般	7	m			
	ﾄﾚﾝ管	VP25, 屋内一般	32	m			
	ﾄﾚﾝ管	VP30, 屋内一般	4	m			
	ﾄﾚﾝ管	VP50, 屋内一般	10	m			
	ﾄﾚﾝ管	ｶﾗｰVP20, 屋内一般	2	m			
	ﾄﾚﾝ管	ｶﾗｰVP25, 屋内一般	3	m			
	間接排水口	50A	3	個			
	床下掃除口	25A	7	個			
	床下掃除口	30A	7	個			
	床下掃除口	50A	1	個			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	リモコン線	EM-CEES1.25sq-2C, コロガシ	122	m			
	内外渡線（制御線）	EM-CEES1.25sq-2C, コロガシ	104	m			
	内外渡線（電源線）	EM-CE2.0sq-3C, コロガシ アース共	104	m			
	メタルモール	A型	21	m			
	メタルモール付属品	スイッチボックス	12	個			
	メタルモール付属品	コーナーボックス A型	12	個			
	防火区画貫通処理	冷媒管	2	ヶ所			
	保温工事		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	形鋼支持架台		1	式			
	はつり工事	補修共	1	式			
	配管接続費		1	式			
	土工事	フェンスH=800 アスファルト復旧共	1	式			
	鉄筋調査		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	建築工事						
	墨出し		72	m ²			
	仕上げ養生		72	m ²			
	吸音用穴あき石膏ボード	厚9.5 準不燃 不燃紙裏張り	66	m ²			
	しな板合板張り	1 類 厚5.5mm	6	m ²			
	EP塗替え	素地ごしらえB種共、塗装B種	72	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @360 開口部補強共	72	m ²			
	天井点検口	450角 開口補強共	5	ヶ所			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	ガス工事						
	[ネジ工事]						
	基本工事費		1	件			
	架空撤去	(3 m以下) 増施変 1	1	式			
	架空配管	(3 m以下) 増施変 1	1	式			
	検査孔付ネジガス栓	20A 151-667	1	個			
	ねじガス栓	20A 151-657	2	個			
	継手付強化ガスホース	800800	3	本			
	ガス管塗装	20 (2回塗)	1.5	m			
	計						

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	発生材処分						
	積込・運搬		1	式			
	発生材処分	残土 再資源化	1	式			
	発生材処分	アスファルト塊 再資源化	1	式			
	発生材処分	コンクリート塊 再資源化	1	式			
	発生材処分	混合コンテナ 4t	2	台			
	廃石綿等	アスベスト含有産業廃棄物 レベル3相当	1	式			
	冷媒ガス回収・処理		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電気設備工事	春日ふれあい文化センター空調設備改修工事					
(1)	幹線設備		1	式			P 15
(2)	電灯設備		1	式			P 17
(3)	動力設備		1	式			P 18
(4)	受変電設備		1	式			P 19
(5)	弱電設備		1	式			P 20
(6)	自火報設備		1	式			P 21
(7)	環境対策工事		1	式			P 22
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	幹線設備						
	(屋内改修工事)						
	ケーブル	EM-CET22 管路	14	m			
	電線管	C 51 露出	14	m			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 50 露出 付属品共	1	ヶ所			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300*300*300 SS SUS防水	2	個			
	動力盤(材料費)	屋外露出型SUS製	1	面			
	動力盤(施工費)	屋外露出型SUS製	1	面			
	塗装工事		1	式			
	(屋外改修工事)						
	ケーブル	EM-CET22 管路	2	m			
	ケーブル	EM-CET22 ﾋﾟｯﾄ・ころがし	2	m			
	ケーブル	EM-CET22 PF・FEP管内	19	m			
	電線管	C 51 露出	2	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 50 地中	19	m			
	埋設標識シート	150*50M ﾍﾞﾝﾃﾞﾙ製	19	m			
	異種管継手	FEP 50	1	組			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300*300*300 SS SUS防水	2	個			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械はつり	75φ 120mm-150mm 補修共	4	ヶ所			
	土工事	人力	1	式			
	接地工事	ED, ED(ELB) 外壁配管・接地埋設標共	1	式			
	舗装工事	カッター切・アスファルト撤去・舗装 As50 再ク7150	1	式			
	塗装工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	電灯設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管路	6	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ヒット・ころがし	33	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-3C 管路	27	m			
	電線管	C 25 露出	25	m			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 24 露出 付属品共	4	ヶ所			
	一種金属線ぴ(メタルモール)	B型	4	m			
	一種金属線ぴ付属品	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B型	2	個			
	アウトレットボックス(鋼製)	4角中浅	16	個			
	ブレーカー接続費	2P30AT	3	ヶ所			
	機器接続費	室外機ほか 直入始動方式	4	ヶ所			
	電線管支持材	配管用ﾌﾞﾛｯｸ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 L=300, 450	1	式			
	塗装工事		1	式			
	撤去工事	撤去 (再取付を含む)	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	動力設備						
	電線	EM-IE2.0*1 管路	26	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-3C 管路	26	m			
	電線管	C 31 露出	26	m			
	金属製可とう電線管	防水ﾌﾟﾘｶ 30 露出 付属品共	6	ヶ所			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300*300*300 SS SUS防水	2	個			
	機器接続費	室外機ほか 直入始動方式	2	ヶ所			
	塗装工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	受変電設備						
	電気主任技術者立会費	停電・復旧作業 平日早朝	1	式			
	キュービクル改造費	MCCB 3P3E 50AT 新設 パネル加工共	1	式			
	撤去工事	撤去	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	弱電設備						
	ケーブル	EM-CEE-S1.25-2C 管路	36	m			
	ケーブル	EM-CEE-S1.25-2C ビット・ころがし	12	m			
	電線管	C 19 露出	31	m			
	電線管	C 25 露出	1	m			
	一種金属線ぴ(メタルモール)	A型	2	m			
	金属製可とう電線管	防水フリカ 17 露出 付属品共	2	ヶ所			
	金属製可とう電線管	防水フリカ 24 露出 付属品共	2	ヶ所			
	一種金属線ぴ付属品	コーナーボックス A型	1	個			
	フルボックス	150*150*100 SS SUS防水	6	個			
	機械はつり	25φ 120mm-150mm 補修共	1	ヶ所			
	塗装工事		1	式			
	電線管支持材	配管用ブロック ゴムヘース付 L=150	1	式			
	端子接続	0.5～1.2mm 2C	1	式			
	撤去工事	撤去(再取付を含む)	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	自火報設備						
	ケーブル	EM-AE1.2-4C ヒット・ころがし	6	m			
	カバープレート	新金属・SUS 角型	3	個			
	撤去工事	撤去（再取付を含む）	1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(7)	環境対策工事						
	アスベスト処理工事		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	共通仮設費	(率処理分)	1	式			
	共通仮設費	(積上げ分)					
	カラーコーン	コーンウェイト	28	個			
	コーンバー		28	本			
	交通誘導員		3	人			
	工事施設費	仮囲い H1800 90日	12	m			
	キャスターゲート	片開き W=6000 H=1800 3ヶ月	1	ヶ所			
	養生鉄板敷	t=22 1か月	45	m ²			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	計						