

工事数量総括表

工 事 名	令和 7 年度公共下水道施設耐震化工事(第 2 工区)
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市須賀町ほか地内
路線名/処理分区名	高槻東 2 － 7 処理分区
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	
設 計 者 名	

工 事 概 要

管きょ更生工 $\Sigma L=73.65\text{m}$ $\Sigma l=73.65\text{m}$

$L=38.20\text{m}$ $l=38.20\text{m}$
(既設断面 $3400 \times 3400\text{mm}$)
(更生断面 $3200 \times 3226 \sim 3348\text{mm}$)

$L=4.60\text{m}$ $l=4.60\text{m}$
(既設断面 $3000 \times 3400\text{mm}$)
(更生断面 $2800 \times 3291 \sim 3301\text{mm}$)

$L=30.85\text{m}$ $l=30.85\text{m}$
(既設断面 $3400 \times 3400\text{mm}$)
(更生断面 $3200 \times 3262 \sim 3289\text{mm}$)

ライニング工 $A=370\text{m}^2$

工事集計書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路			1	式			
管さ	より	更生工 既設断面 3400×3400,3000×3400,3400×3400	1	式			
	管さ	より内面被覆工 製管工法	1	式			
		更生材料	73.65	m			
		製管	73.65	m			
		裏込め	68.16	m3			
		仕上げ	1	式			

令和7年度公共下水道施設耐震化工事(第2工区)

工事集計書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ライニング工		1	式			
	ライニング		370	m2			
	換気工		1	式			
	換気設備		1	式			
	既設管きょ内調査工		1	式			
	既設管内洗浄		73.65	m			
	既設管内調査		73.65	m			

令和7年度公共下水道施設耐震化工事(第2工区)

工事集計書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		既設管内処理	1	式			
		仮設工	1	式			
		足場工	500	掛m2			
		ローリング足場	1	式			
		交通管理工	1	式			
		交通誘導警備員	279	人			
直接工事費計			1	式			

令和 7 年度公共下水道施設耐震化工事(第 2 工区)