

工事数量総括表

委 託 名	市庁舎東広場改修工事(土木工事)
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市桃園町2-1地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	都市創造部 公園課 公共建築課
設 計 者 名	

工 事 概 要

【土木工事】

土木工事・・・・・・・・・・一式

工 事 集 計 書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基盤整備			1	式			
敷地造成工			1	式			
掘削工			1	式			
掘削 土砂 小規模			110	m3			
掘削(花壇) 草混じり土 小規模			10	m3			
掘削(造成) 土砂 小規模			80	m3			
掘削 廃路盤 小規模			200	m3			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

2 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	盛土工	1	式			
	盛土 路床盛土	2	m3			
	作業土工	1	式			
	床掘 土砂 小規模	10	m3			
	埋戻し 土砂 小規模	4	m3			
	残土処理工	1	式			
	土砂等運搬・処分 土砂	200	m3			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土砂等運搬・処分 草混じり土	10	m3			
		土砂等運搬・処分 廃路盤	200	m3			
構造物撤去工			1	式			
構造物取壊し工			1	式			
		舗装版切断 As舗装版	39	m			
		舗装版破砕 As舗装版	19	m2			
		植樹桝-1撤去 Co無筋、石材	1	箇所			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		植樹桝-2撤去 Co無筋、石材	1	箇所			
		植樹桝-3撤去 Co無筋、石材	1	箇所			
		植樹桝-4撤去 Co無筋、石材	1	箇所			
		タイルスロープ撤去 タイル	19	m2			
		救助袋固定環撤去 Co無筋	2	箇所			
		案内サイン-1撤去 Co無筋	1	箇所			
		案内サイン-2撤去 Co無筋	1	箇所			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

5 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	タイル舗装撤去工	1	式			
	タイル舗装-1撤去 タイル	840	m2			
	タイル舗装-2撤去 タイル	260	m2			
	タイル舗装-3撤去 タイル	440	m2			
	既存建物取合いシール撤去 15*10	75	m			
	縁石撤去工	1	式			
	擬石縁石-1撤去 石材	55	m			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		擬石縁石-2撤去 石材	38	m			
		マンホール撤去工	1	式			
		化粧蓋-1撤去 □692	24	箇所			
		化粧蓋-2撤去 □1102	2	箇所			
		化粧蓋-3撤去 □542	4	箇所			
		運搬処理工	1	式			
		殻運搬・処分 Co殻	160	m3			

市庁舎東広場改修工事

工事集計書

7 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬・処分 As殻	2	m3			
		鋼材運搬	2.21	t			
		現場発生品運搬・処分 混合廃棄物	3	m3			
		現場発生品運搬・処分 石材	11	m3			
		現場発生品運搬・処分 タイル	40	m3			
		現場発生品運搬 案内サイン	0.75	t			
		施設等撤去・移設工	1	式			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

8 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	施設等撤去・移設工	1	式			
	掲示場移設・撤去	1	箇所			
	プランター(大)撤去	6	箇所			
	プランター(小)撤去	40	箇所			
	側溝清掃工	1	式			
	側溝清掃	23	m			
	樹木伐採・伐根工	1	式			

市庁舎東広場改修工事

工事集計書

9 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		中木伐採・伐根 幹周20cm以上30cm未満	9	本			
		低木伐採・伐根 幹周20cm未満	40	本			
		運搬処理工	1	式			
		現場発生品運搬・処分 枝葉・幹	0.69	t			
		現場発生品運搬・処分 根	0.21	t			
施設整備			1	式			
広場整備工			1	式			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

10 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	スロープ整備工		1	式			
	タイルスロープ 300*300*30		19	m2			
	コンクリート系舗装工		1	式			
	路盤 RC-30		1,160	m2			
	基層コンクリート-1 t 60		450	m2			
	基層コンクリート-2 t 100		1,160	m2			
	防水下地モルタル塗り		451	m2			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

11 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ゴムアスファルト系塗膜防水	474	m2			
		収縮目地 歩行者通行部（躯体上部）	8	m2			
		収縮目地 車両乗入れ部	61	m2			
		空練りモルタル 1：3	48	m3			
		ブロック舗装-1 300*300*30 グレー	248	m2			
		ブロック舗装-2 300*300*80 グレー	485	m2			
		ブロック舗装-3 300*300*30 黒ミカゲ	161	m2			

市庁舎東広場改修工事

工事集計書

12 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ブロック舗装-4 300*300*80 黒ミカゲ	283	m2			
		ブロック舗装-5 300*300*30 白ミカゲ	24	m2			
		ブロック舗装-6 300*300*80 白ミカゲ	285	m2			
		ブロック舗装-7 300*300*80 御影グレー	68	m2			
		ブロック舗装-8 100*600*30 G603	7	m2			
		ブロック舗装-9 100*600*80 G603	21	m2			
		ブロック舗装-10 300*300*30 黄色	7	m2			

市庁舎東広場改修工事

工事集計書

13 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ブロック舗装-11 300*300*80 黄色	9	m2			
		ブロック舗装-12 100*300*30 黒ミカゲ	4	m2			
		ブロック舗装-13 100*300*80 黒ミカゲ	6	m2			
		既存建物取合いシール A, B, C	148	m			
		既存建物取合いシール D	25	m			
		総合センター入口既存床石点字鋳撤去、撤去跡補修 御影石既存鋳撤去後取付、点字鋳9箇所	1	式			
		舗装復旧工	1	式			

市庁舎東広場改修工事

工事集計書

14 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装復旧 上層路盤 RM-25	19	m2			
		舗装復旧 基層 再生粗粒度アスファルト(20)	19	m2			
		舗装復旧 表層 再生密粒度アスファルト(13)	19	m2			
		縁石工	1	式			
		擬石縁石-1 100*200*600	17	m			
		擬石縁石-2 120*100*600	35	m			
		擬石縁石-3 120*100*470 0.9R	1	m			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

15 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		擬石縁石-4 120*100*500 1.6R	2	m			
		マンホール工	1	式			
		化粧蓋-1 □692 T14	19	箇所			
		化粧蓋-2 □1014 T14	2	箇所			
		化粧蓋-3 □542 T14	4	箇所			
		化粧蓋-4 □692 T2	6	箇所			
		修景施設整備工	1	式			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

16 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	モニュメント工	1	式			
	銘板	1	箇所			
	サービス施設整備工	1	式			
	サイン施設工	1	式			
	掲示場	1	箇所			
	管理施設整備工	1	式			
	管理施設清掃工	1	式			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

17 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		植樹枿清掃	84	m2			
仮設工			1	式			
仮設工			1	式			
		試掘工	1	式			
		試掘-1 500*500*300	5	箇所			
		試掘-2 1000*1000*1000	1	箇所			
		防護施設工	1	式			

市庁舎東広場改修工事

工 事 集 計 書

18 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		工事用フェンス	332	m			
		既存建屋ガラス養生 スタイロ、ベニア板	66	m2			
		サッシクリーニング	73	m2			
		交通管理工	1	式			
		交通誘導警備員	445	人			
直接工事費計			1	式			

市庁舎東広場改修工事