

工事数量総括表

工 事 名	大手八幡線道路改築工事
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市 大手町ほか 地内
路線名/処理分区名	大手八幡線
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	
設 計 者 名	

工 事 概 要

道路改良	
道路土工	一式
地盤改良工	一式
舗装工	一式
排水構造物工	一式
縁石工	一式
防護柵工	一式
区画線工	一式
道路付属施設工	一式
構造物撤去工	一式
付帯工	一式
仮設工	一式

工事集計書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路改良			1	式			
道路土工			1	式			
掘削工			1	式			
掘削 土砂			240	m3			
掘削 路盤			290	m3			
残土処理工			1	式			
残土処理			270	m3			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		残土処理 草混じり土	8	m3			
		廃路盤処理	290	m3			
地盤改良工			1	式			
		路床安定処理工	1	式			
		安定処理 路床 t=500 八ッ木 発塵抑制型	636	m2			
舗装工			1	式			
		アスファルト舗装工	1	式			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		車道舗装(石畳風半たわみ性アスファルト舗装) 下層路盤(RC-30)t=100mm 上層路盤(RM-30)t=100mm 基層 (再生粗粒度アスコン20)t=50mm 表層(ホ-ラスアスコン13)t=50mm 超速硬セメントミルク 標準色 ショットブラスト仕上げ 飾り目地カッター 仕上げ	636	m2			
		車道舗装(アスファルト舗装) 上層路盤(RM-30)t=100mm 基層(再生粗粒度アスコン 20)t=50mm 表層(再生密粒度アスコン13)t=50mm	179	m2			
		乗入舗装(石畳風半たわみ性アスファルト舗装) 上層路盤(RC-30)t=250mm 基層(再生粗粒度アスコン 20)t=50mm 表層(ホ-ラスアスコン13)t=50mm 超速硬セメントミルク 標 準色 ショットブラスト仕上げ 飾り目地カッター仕上げ	55	m2			
		乗入舗装(弁柄舗装) 上層路盤(RM-30)t=250mm 表層(弁柄色合材密粒度アスコン 13)t=50mm	67	m2			
		歩道舗装(弁柄舗装) 上層路盤(RC-30)t=150mm 表層(弁柄色合材密粒度アスコン 13)t=30mm	125	m2			
		車道舗装(仮舗装) 表層(再生密粒度アスコン13)t=30mm	348	m2			
		歩道舗装(仮舗装) 表層(再生密粒度アスコン13)t=30mm	112	m2			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		廃材処理 石畳風半たわみ性アスファルト舗装におけるショットブラスト 飾り目 地デザインカラーによる発生材	2	t			
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	1	式			
		歩道舗装(ﾌﾞﾛｯｸ舗装1) フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ(600×300)t=60mm	339	m2			
		歩道舗装(ﾌﾞﾛｯｸ舗装2) フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ(300×300)t=60mm	107	m2			
		乗入舗装(ﾌﾞﾛｯｸ舗装1) フィルター層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性アスコン13)t=70mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 透水性 平板ﾌﾞﾛｯｸ(150×150)t=80mm	32	m2			
		乗入舗装(ﾌﾞﾛｯｸ舗装2) フィルター層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性アスコン13)t=70mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 透水性 平板ﾌﾞﾛｯｸ(150×150)t=80mm	11	m2			
		視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 歩道部(線状ﾌﾞﾛｯｸ) ⅠⅡ- フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ(300×300 線 状)t=60mm 透水 ⅠⅡ-	68	m2			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		視覚障がい者誘導用ブロック 歩道部(点状ブロック) 100- フィルター層(砂)t=50mm 上層路盤(RC-30)t=100mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 視覚障がい者誘導用ブロック(300×300 点 状)t=60mm 透水 100-	16	m2			
		視覚障がい者誘導用ブロック 乗入部(線状ブロック) 100- フィルター層(砂)t=50mm 下層路盤(RC-30)t=230mm 上層路盤(透水性アスコン13)t=70mm 透水シート 敷砂(砂)t=30mm 視覚障 がい者誘導用ブロック(300×300 線状)t=80mm 透水 100-	9	m2			
		視覚障がい者誘導用ブロック ステップガイド(線状ブロック) ステップガイド 300×300 線状 100-	25	m			
		横断歩道用点字ブロック(スコトゾーン) 450×450 白/グレー	8	m			
排水構造物工			1	式			
作業土工			1	式			
床堀			170	m3			

大手八幡線道路改築工事

工 事 集 計 書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻	130	m3			
		側溝工	1	式			
		円形側溝 φ 300	150	m			
		円形側溝 φ 300 内12R	17	m			
		円形側溝 φ 300 外18R	6	m			
		円形側溝 φ 300 細目プレート	16	m			
		円形側溝 φ 300 端キャップ	4	箇所			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

7 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		自由勾配側溝 300 × 600	7	m			
		街渠	28	m			
		管渠工	1	式			
		VU φ 150	4	m			
		VU φ 200	5	m			
		集水樹工	1	式			
		円形側溝樹1 φ 300 グレーチング 付 インバートコンクリート	8	箇所			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

8 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		円形側溝樹2 φ300 グレーチング付 取付管接続樹 インバートコンクリート	3	箇所			
		円形側溝樹3 φ300 グレーチング付 取付管接続樹 インバートコンクリート	1	箇所			
		自由勾配側溝樹 300×600 グレーチング付 インバートコンクリート	2	箇所			
		集水樹蓋高さ調整	1	箇所			
縁石工			1	式			
	作業土工		1	式			
		床堀	10	m3			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

9 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	縁石工	1	式			
	歩車道境界ブロック A-1型(1) 縁石A-1型 擬石ブロック セミフラット式	121	m			
	歩車道境界ブロック A-1型(2) 縁石A-1型 コンクリートブロック セミフラット式	28	m			
	歩車道境界ブロック E1型 縁石E1型 擬石ブロック セミフラット式 歩道切下げ部	16	m			
	歩車道境界ブロック E2型 縁石E2型 コンクリートブロック セミフラット式 車両出入口部	5	m			
	歩車道境界ブロック E3型 縁石E3型 コンクリートブロック セミフラット式	14	m			
	歩車道境界ブロック E4型 縁石E4型 コンクリートブロック セミフラット式	1	箇所			

大手八幡線道路改築工事

工 事 集 計 書

10 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ H1型 縁石H1型 擬石ﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部	38	m			
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ P-A1型(1) 縁石P-A1型 擬石ﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 歩道切下げ部 すりつけ端部 L=600/箇所	5	箇所			
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ P-A1型(2) 縁石P-A1型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 歩道切下げ部 すりつけ端部 L=600/箇所	2	箇所			
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ P-B1型(1) 縁石P-B1型 擬石ﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部 すりつけ L=600/箇所	8	箇所			
		歩車道境界ﾌﾞｯｸ P-B1型(2) 縁石P-B1型 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ ｾﾐﾌﾗｯﾄ式 車両出入口部 すりつけ L=600/箇所	2	箇所			
		地先境界ﾌﾞｯｸ ｵｰ150(1) 地先境界 擬石ﾌﾞｯｸ 150×150	130	m			
		地先境界ﾌﾞｯｸ ｵｰ150(2) 地先境界 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ 150×150	22	m			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

11 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 地先境界 コンクリｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 180×100	68	m			
防護柵工			1	式			
防止柵工			1	式			
		横断防止柵A型 H=800 横棧型 鋼製 溶融亜鉛メッキ仕上げ後指定色塗装ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	129	m			
		横断防止柵B型 H=800	44	m			
車止めﾎﾟｽﾄ工			1	式			
		車止め φ132 H=800 固定式 指定色	10	箇所			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

12 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工		1	式			
区画線工		1	式			
溶融式区画線(夜間) 実線 白色 幅15cm		140	m			
溶融式区画線(夜間) 破線 白色 幅15cm		6	m			
溶融式区画線(夜間) セブラ 白色 幅45cm		150	m			
溶融式区画線(夜間) 矢印・記号・文字 白色 幅15cm換算		30	m			
道路付属施設工		1	式			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

13 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	作業土工	1	式			
	床堀	70	m3			
	埋戻	50	m3			
	境界工	1	式			
	境界鉄	8	枚			
	ケーブル配管工	1	式			
	照明引込み管路(歩道部) FEP管φ30 保護砂 埋設標識シート	134	m			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

14 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		照明引込み管路(乗入部) FEP管 φ30 保護砂 埋設標識シート	38	m			
		照明引込み管路(歩道部) FEP管 φ80 保護砂 埋設標識シート	6	m			
		管内配線 EM-CE8.0sq-2C	183	m			
		ハットホル工	1	式			
		ハットホル H1-6型 CRリング 配管部コア削孔 ハットホル φ600 鉄蓋 T-25 マーク・文字入り	2	基			
		照明工	1	式			
		歩道照明柱基礎A型 W700×B700×H900	8	基			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

15 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		歩道照明柱基礎B型 W700×B700×H1400	1	基			
		歩道照明柱 タイ°1 LED歩道灯 引込なし	6	基			
		歩道照明柱 タイ°2 LED歩道灯 引込あり	1	基			
		歩道照明柱 タイ°3 LED歩道灯 引込あり	1	基			
		車道照明灯具取替 LED照明	4	基			
	構造物撤去工		1	式			
	排水構造物撤去工		1	式			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

16 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		VUφ150撤去	3	m			
		防護柵撤去工	1	式			
		横断防止柵A撤去	68	m			
		横断防止柵B撤去	64	m			
		車止め撤去	9	箇所			
		道路付属施設撤去工	1	式			
		照明柱撤去	5	基			

大手八幡線道路改築工事

工 事 集 計 書

17 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		車道照明灯具撤去	4	基			
		カーミナー撤去	1	基			
		境界鋸撤去	8	枚			
		構造物取壊し工	1	式			
		舗装版切断 アスファルト舗装 t 15cm	120	m			
		舗装版切断 コンクリート舗装 t 15cm	3	m			
		コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	56	m3			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

18 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	4	m3			
		舗装版破碎 アスファルト舗装 t 4cm	520	m2			
		舗装版破碎 アスファルト舗装 t 15cm	920	m2			
		特殊ブロック舗装 撤去	253	m2			
		運搬処理工	1	式			
		殻運搬処分 無筋コンクリート殻	72	m3			
		殻運搬処分 鉄筋コンクリート殻	4	m3			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

19 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		搬運処分 アスファルト	101	m3			
		現場発生品運搬	0.7	t			
付帯工			1	式			
		擬石縁石製作工	1	式			
		特殊擬石歩車道境界ブロック製作 鋼製型枠	1	式			
電線		共同溝蓋部平板加工	1	式			
		平板加工	1	式			

大手八幡線道路改築工事

工事集計書

20 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工			1	式			
交通管理工			1	式			
交通誘導警備員			810	人			
交通誘導警備員(夜間)			6	人			
直接工事費計			1	式			

大手八幡線道路改築工事